


OPOMBA:  
Vse mere je potrebno preveriti na objektu in  
mere posameznih elementov ustrezno  
prilagoditi!



ARHIPLUS, d.o.o.  
SIŠA  
040 508 043  
info@arhiplus.si

OBJEKT  
**PRIZIDEK VRTCA AGATA - NAČRT  
NOTRANJE OPREME**

INVESTITOR  
Občina Gorenja vas - Poljane

PROJEKT  
PZI

NAČRT  
Načrt notranje opreme  
16-A077/NO

VERZIJA  
1.00


PROJEKTANT  
Peter Pogačnik, u.d.i.a., ZAPS 1670

ODGOVORNI PROJEKTANT  
Peter Pogačnik, u.d.i.a., ZAPS 1670


PROJEKTIRAL  
Peter Pogačnik, u.d.i.a.

LIST  
**A-01**

DATUM  
april 2018



OPOMBA:  
Vse mere je potrebno preveriti na objektu in  
mere posameznih elementov ustrezno  
prilagoditi!



ARHIPLUS, d.o.o.  
SI  
040 508 043  
info@arhiplus.si

OBJEKT  
**PRIZIDEK VRTCA AGATA - NAČRT  
NOTRANJE OPREME**

INVESTITOR  
Občina Gorenja vas - Poljane

PROJEKT  
PZI

NAČRTOVALNIK  
Načrt notranje opreme  
16-A077/NO


PRIZIDEK  
1:50

ODGOVORNI PROJEKTANT  
Peter Pogačnik, u.d.i.a., ZAPS 1670


PROJEKTIRALNIK  
Peter Pogačnik, u.d.i.a.

LIST  
**A-02**

DATUM  
april 2018



OPOMBA:  
Vse mere je potrebno preveriti na objektu in  
mere posameznih elementov ustrezno  
prilagoditi!



ARHIPLUS, d.o.o.  
SI  
040 508 043  
info@arhiplus.si

OBJEKT

PRIZIDEK VRTCA AGATA - NAČRT  
NOTRANJE OPREME

INVESTITOR

Občina Gorenja vas - Poljane

PROJEKT

PZI

NAČRT

Načrt notranje opreme

PROJEKTANT

Peter Pogačnik, u.d.i.a., ZAPS 1670

PROJEKTIRAL


Peter Pogačnik, u.d.i.a.

LIST

A-03

DATUM

april 2018



#### OPOMBA:

Visoka omara je sestavljena iz posameznih elementov, ki so natančneje obdelani v nadaljevanju.

Vse mere je potrebno preveriti na objektu!

Visoka omara sega od stene do stene! Morebitna reža ob steni se zapre z masko!

Zgornja pokrivna plošča se izvede za vsak segment ločeno ali preko več elementov v enem kosu.

#### IGRALNICA 1 - VISOKA OMARA poz.01, 1:20

OBJEKT PRIZIDEK VRTCA AGATA- NAČRT NOTRANJE OPREME

INVESTITOR Občina Gorenja vas - Poljane

AVTOR ARHITEKTURE Peter Pogačnik, u.d.i.a.

PZI

april 2018


A-04



ARHIPLUS, d.o.o.

GSM 040 508 043

E POŠTA info@arhiplus.si



#### OPOMBA:

Visoka omara je sestavljena iz posameznih elementov, ki so natančneje obdelani v nadaljevanju.

Vse mere je potrebno preveriti na objektu!

Visoka omara sega od stene do stene! Morebitna reža ob steni se zapre z masko!

Zgornja pokrivna plošča se izvede za vsak segment ločeno ali preko več elementov v enem kosu.

#### IGRALNICA 2 - VISOKA OMARA poz.02, 1:20

OBJEKT PRIZIDEK VRTCA AGATA - NAČRT NOTRANJE OPREME

INVESTITOR Občina Gorenja vas - Poljane

AVTOR ARHITEKTURE Peter Pogačnik, u.d.i.a.

PZI

april 2018


A-05



ARHIPLUS, d.o.o.

GSM 040 508 043

E POŠTA info@arhiplus.si



OPOMBA:  
Visoka omara je sestavljena iz posameznih elementov, ki so natančneje obdelani v nadaljevanju.  
Vse mere je potrebno preveriti na objektu in mere ustrezno prilagoditi!

#### IGRALNICA 3 - VISOKA OMARA poz.03, 1:20

OBJEKT PRIZIDEK VRTCA AGATA- NAČRT NOTRANJE OPREME  
INVESTITOR Občina Gorenja vas - Poljane  
AVTOR ARHITEKTURE Peter Pogačnik, u.d.i.a.  
PZI april 2018 A-06




ARHIPLUS

ARHIPLUS, d.o.o.

GSM  
040 508 043

E POŠTA  
info@arhiplus.si



**OPOMBA:**  
Visoka omara je sestavljena iz posameznih elementov, ki so natančneje obdelani v nadaljevanju.  
Vse mere je potrebno preveriti na objektu in mere ustrezno prilagoditi!  
Zgornja pokrivna plošča se izvede za vsak segment ločeno ali preko več elementov v enem kosu.

**IGRALNICA 3 - VISOKA OMARA poz.04, 1:20**

OBJEKT PRIZIDEK VRTCA AGATA - NAČRT NOTRANJE OPREME

INVESTITOR Občina Gorenja vas - Poljane

AVTOR ARHITEKTURE Peter Pogačnik, u.d.i.a.

PZI

april 2018

A-07




ARHIPLUS

ARHIPLUS, d.o.o.

GSM  
040 508 043

E-POŠTA  
info@arhiplus.si



**OPOMBA:**  
 Visoka omara je sestavljena iz posameznih elementov, ki so natančneje obdelani v nadaljevanju.  
 Vse mere je potrebno preveriti na objektu in mere ustrezno prilagoditi!  
 Zgornja pokrivna plošča se izvede za vsak segment ločeno ali preko več elementov v enem kosu.

#### IGRALNICA 4 - VISOKA OMARA poz.05, 1:20

OBJEKT PRIZIDEK VRTCA AGATA- NAČRT NOTRANJE OPREME  
 INVESTITOR Občina Gorenja vas - Poljane  
 AVTOR ARHITEKTURE Peter Pogačnik, u.d.i.a.  
 PZI april 2018

A-08




ARHIPLUS

ARHIPLUS, d.o.o.

GSM 040 508 043

E POŠTA info@arhiplus.si



#### OPOMBA:

Visoka omara je sestavljena iz posameznih elementov, ki so natančneje obdelani v nadaljevanju.

Vse mere je potrebno preveriti na objektu in mere ustrezno prilagoditi! Zgornja pokrivna plošča se izvede za vsak segment ločeno ali preko več elementov v enem kosu.

#### IGRALNICA 5 - VISOKA OMARA poz.06, 1:20

OBJEKT PRIZIDEK VRTCA AGATA - NAČRT NOTRANJE OPREME

INVESTITOR Občina Gorenja vas - Poljane

AVTOR ARHITEKTURE Peter Pogačnik, u.d.i.a.

PZI

april 2018

A-09





ARHIPLUS

ARHIPLUS, d.o.o.

GSM  
040 508 043

E POŠTA  
info@arhiplus.si



#### OPOMBA:

Visoka omara je sestavljena iz posameznih elementov, ki so natančneje obdelani v nadaljevanju.

Vse mere je potrebno preveriti na objektu!

Visoka omara sega od stene do stene! Morebitna reža ob steni se zapre z masko!

Zgornja pokrivna plošča se izvede za vsak segment ločeno ali preko več elementov v enem kosu.

#### IGRALNICA 6 - VISOKA OMARA poz.07, 1:20

OBJEKT PRIZIDEK VRTCA AGATA- NAČRT NOTRANJE OPREME

INVESTITOR Občina Gorenja vas - Poljane

AVTOR ARHITEKTURE Peter Pogačnik, u.d.i.a.

PZI

april 2018

A-10



ARHIPLUS



ARHIPLUS, d.o.o.

GSM

040 508 043

E POŠTA

info@arhiplus.si



OPOMBA:  
Visoka omara je sestavljena iz posameznih elementov, ki so natančneje obdelani v nadaljevanju.  
Vse mere je potrebno preveriti na objektu!


**IGRALNICE 4,5,6 - VISOKA OMARA poz.08, 1:20**

OBJEKT PRIZIDEK VRTCA AGATA- NAČRT NOTRANJE OPREME  
INVESTITOR Občina Gorenja vas - Poljane  
AVTOR ARHITEKTURE Peter Pogačnik, u.d.i.a.  
PZI april 2018 A-11



ARHIPLUS

ARHIPLUS, d.o.o.  
GSM  
040 508 043  
E POŠTA  
info@arhiplus.si



### 01.1 - VISOKA OMARA

- Visoka omara je del sestava visokih omar;
- Korpus je izdelan iz oplemenitene iverne plošče - melamin, lesni dekor (npr. Egger, H1518 ST15 bukev naravna);
- Vrata in vrhnja plošča sta izdelana iz MDF plošče in lakirana, mat lak RAL 9010;
- Stranice, vrata in vrhnja plošča so izdelani iz plošče debeline 18 oz. 19 mm;
- Vmesne police so izdelane iz plošče debeline 25 mm;
- Vsi vidni robovi zaprti z ABS robnim trakom debeline 2mm, ostali robovi so zaprti z robno folijo;
- Vrata so opremljena z enokolensko odmično spono (varovanje prstkov);
- Ročaji utopni (npr. Rujz art. U6.56/45);

**3x LEVO ODPIRANJE**  
**3x DESNO ODPIRANJE**


### NAČRT VISOKE OMARE - 01.1, 1:20

OBJEKT PRIZIDEK VRTCA AGATA- NAČRT NOTRANJE OPREME  
 INVESTITOR Občina Gorenja vas - Poljane  
 AVTOR ARHITEKTURE Peter Pogačnik, u.d.i.a.  
 PZI april 2018 A-12



ARHIPLUS, d.o.o.

GSM  
 040 508 043  
 E POŠTA  
 info@arhiplus.si



## O1.2 - VISOKA OMARA

- Visoka omara je del sestava visokih omar;
- Korpus je izdelan iz oplemenitene iverne plošče - melamin, lesni dekor (npr. Egger, H1518 ST15 bukev naravna);
- Vrata in vrhnja plošča sta izdelana iz MDF plošče in lakirana, mat lak RAL 9010;
- Stranice, vrata in vrhnja plošča so izdelani iz plošče debeline 18 oz. 19 mm;
- Vmesne police so izdelane iz plošče debeline 25 mm;
- Vsi vidni robovi zaprti z ABS robnim trakom debeline 2mm, ostali robovi so zaprti z robno folijo;
- Vrata so opremljena z enokolensko odmično spono (varovanje prstkov);
- Ročaji utopni (npr. Rujz art. U6.56/45).

**2x LEVO ODPIRANJE**  
**1x DESNO ODPIRANJE**

### NART VISOKE OMARE - O1.2, 1:20

OBJEKT PRIZIDEK VRTCA AGATA- NAČRT NOTRANJE OPREME  
 INVESTITOR Občina Gorenja vas - Poljane  
 AVTOR ARHITEKTURE Peter Pogačnik, u.d.i.a.  
 PZI april 2018


A-13



ARHIPLUS

ARHIPLUS, d.o.o.

GSM  
 040 508 043  
 E POŠTA  
 info@arhiplus.si



### O1.3 - VISOKA OMARA

- Visoka omara je del sestava visokih omar;
- Korpus je izdelan iz oplemenitene iverne plošče - melamin, lesni dekor (npr. Egger, H1518 ST15 bukev naravna);
- Vrata in vrhnja plošča sta izdelana iz MDF plošče in lakirana, mat lak RAL 9010;
- Stranice, vrata in vrhnja plošča so izdelani iz plošče debeline 18 oz. 19 mm;
- Vmesne police so izdelane iz plošče debeline 25 mm;
- Vsi vidni robovi zaprti z ABS robnim trakom debeline 2mm, ostali robovi so zaprti z robno folijo;
- Vrata so opremljena z enokolensko odmično spono (varovanje prstkov);
- Ročaji utopni (npr. Rujz art. U6.56/45).

1x LEVO ODPIRANJE

1x DESNO ODPIRANJE

### NAČRT VISOKE OMARE - O1.3, 1:20

OBJEKT PRIZIDEK VRTCA AGATA- NAČRT NOTRANJE OPREME

INVESTITOR Občina Gorenja vas - Poljane

AVTOR ARHITEKTURE Peter Pogačnik, u.d.i.a.

PZI

april 2018

A-14




ARHIPLUS, d.o.o.

GSM

040 508 043

E POŠTA

info@arhiplus.si



## O2.1 - VISOKA OMARA Z IZVLEČNO MIZO

- Visoka omara je del sestava visokih omar;
- Korpus je izdelan iz oplemenitene iverne plošče - melamin, lesni dekor (npr. Egger, H1518 ST15 bukev naravna);
- Vrata, lice mize in vrhnja plošča so izdelani iz MDF plošče in lakirana, mat lak RAL 9010;
- Plošča mize je izdelana iz oplemenitene plošče - laminat, debeline 38 cm, dekor skladno z barvo front (npr. Egger U222);
- Plošča mize je izvlečna, predvidena izvedba s stranskimi stranicami, da se prepreči trke otrok ob ploščo, uporaba krogličnih vodil, miza je na sprednji strani zaključena z licem;
- Stranice, vrata in vrhnja plošča so izdelani iz plošče debeline 18 oz. 19 mm;
- Vmesne police so izdelane iz plošče debeline 25 mm;
- Vsi vidni robovi zaprti z ABS robnim trakom debeline 2mm, ostali robovi so zaprti z robno folijo;
- Vrata so opremljena z enokolensko odmično spono (varovanje prstkov);
- Ročaji utopni (npr. Rujz art. U6.56/45).

**OPOMBA:** Lice mize mora biti višinsko poravnano z vrati visoke omare O1.2 (list A-13) in pultom nizke omarice O5.1 (list A-20)!

**5 KOSOV**

## NAČRT VISOKE OMARE - O2.1, 1:20

OBJEKT PRIZIDEK VRTCA AGATA- NAČRT NOTRANJE OPREME

INVESTITOR Občina Gorenja vas - Poljane

AVTOR ARHITEKTURE Peter Pogačnik, u.d.i.a.

PZI

april 2018


A-15



ARHIPLUS, d.o.o.

GSM 040 508 043

E POŠTA info@arhiplus.si



## O2.2 - VISOKA OMARA Z IZVLEČNO MIZO

- Visoka omara je del sestava visokih omar;
- Korpus je izdelan iz oplemenitene iverne plošče - melamin, lesni dekor (npr. Egger, H1518 ST15 bukev naravna);
- Vrata, lice mize in vrhnja plošča so izdelani iz MDF plošče in lakirana, mat lak RAL 9010;
- Plošča mize je izdelana iz oplemenitene plošče - laminat, debeline 38 cm, dekor skladno z barvo front (npr. Egger U222);
- Plošča mize je izvlečna, predvidena izvedba s stranskimi stranicami, da se prepreči trke otrok ob ploščo, uporaba krogličnih vodil, miza je na sprednji strani zaključena z licem;
- Stranice, vrata in vrhnja plošča so izdelani iz plošče debeline 18 oz. 19 mm;
- Vmesne police so izdelane iz plošče debeline 25 mm;
- Vsi vidni robovi zaprti z ABS robnim trakom debeline 2mm, ostali robovi so zaprti z robno folijo;
- Vrata so opremljena z enokolensko odmično spono (varovanje prstkov);
- Ročaji utopni (npr. Rujz art. U6.56/45).

**OPOMBA:** Lice mize mora biti višinsko poravnano z vrati visoke omare O1.2 (list A-13) in pultom nizke omarice O5.1 (listA-20)!

**1 KOS**

### NAČRT VISOKE OMARE - O2.2, 1:20

OBJEKT PRIZIDEK VRTCA AGATA- NAČRT NOTRANJE OPREME

INVESTITOR Občina Gorenja vas - Poljane

AVTOR ARHITEKTURE Peter Pogačnik, u.d.i.a.

PZI

april 2018

A-16




ARHIPLUS

ARHIPLUS, d.o.o.

GSM  
040 508 043

E POŠTA  
info@arhiplus.si



### O3 - VISOKA OMARA Z NOTRANJMI PREDALI

- Visoka omara je del sestava visokih omar;
- Korpus je izdelan iz oplemenitene iverne plošče - melamin, lesni dekor (npr. Egger, H1518 ST15 bukev naravna);
- Vrata in vrhnja plošča sta izdelana iz MDF plošče in lakirana, mat lak RAL 9010;
- Stranice, vrata in vrhnja plošča so izdelani iz plošče debeline 18 oz. 19 mm;
- Vmesne police so izdelane iz plošče debeline 25 mm;
- Vsi vidni robovi zaprti z ABS robnim trakom debeline 2mm, ostali robovi so zaprti z robno folijo;
- Obodi notranjih predalov so lahko v beli barvi;
- Skrita vodila predalov z mehkim zapiranjem;
- Vrata so opremljena z enokolensko odmično spono (varovanje prstkov);
- Ročaji utopni (npr. Rujz art. U6.56/45).

5 KOSOV

### NAČRT VISOKE OMARE - O3, 1:20

OBJEKT PRIZIDEK VRTCA AGATA- NAČRT NOTRANJE OPREME  
INVESTITOR Občina Gorenja vas - Poljane  
AVTOR ARHITEKTURE Peter Pogačnik, u.d.i.a.  
PZI april 2018


A-17



ARHIPLUS

ARHIPLUS, d.o.o.

GSM  
040 508 043  
E POŠTA  
info@arhiplus.si



#### O4.1 - VISEČA OMARA

- Viseča omara je del sestava visokih omar;
- Omara je montirana na stranice sosednjih visokih omar
- Korpus je izdelan iz oplemenitene iverne plošče - melamin, lesni dekor (npr. Egger, H1518 ST15 bukev naravna);
- Vrata in vrhnja plošča sta izdelana iz MDF plošče in lakirana, mat lak RAL 9010;
- Stranice, hrbtna plošča, vrata in vrhnja plošča so izdelani iz plošče debeline 18 oz. 19 mm;
- Vmesne police so izdelane iz plošče debeline 25 mm;
- Vsi vidni robovi zaprti z ABS robnim trakom debeline 2mm, ostali robovi so zaprti z robno folijo;
- Vrata so opremljena z enokolensko odmično spono (varovanje prstkov);
- Ročaji utopni (npr. Rujz art. U6.56/45).
- V hrbtišče omare prideta vgrajeni vtičnici. Za dostop električnih priključkov se v dnu omare (na zadnji strani) vgradi ALU uvodnica za kable. Uvodnica se vgradi na strani mize na kolesih (3x levo, 3x desno).


6 KOSOV

#### NAČRT VISEČE OMARICE - O4.1, 1:20

OBJEKT PRIZIDEK VRTCA AGATA- NAČRT NOTRANJE OPREME  
INVESTITOR Občina Gorenja vas - Poljane  
AVTOR ARHITEKTURE Peter Pogačnik, u.d.i.a.  
PZI april 2018 A-18



ARHIPLUS, d.o.o.  
GSM  
040 508 043  
E POŠTA  
info@arhiplus.si



## O4.2 - VISEČA OMARA

- Viseča omara je del sestava visokih omar;
- Omara je montirana na stranice sosednjih visokih omar
- Korpus je izdelan iz oplemenitene iverne plošče - melamin, lesni dekor (npr. Egger, H1518 ST15 bukev naravna);
- Vrata in vrhnja plošča sta izdelana iz MDF plošče in lakirana, mat lak RAL 9010;
- Stranice, hrbtna plošča, vrata in vrhnja plošča so izdelani iz plošče debeline 18 oz. 19 mm;
- Vmesne police so izdelane iz plošče debeline 25 mm;
- Vsi vidni robovi zaprti z ABS robnim trakom debeline 2mm, ostali robovi so zaprti z robno folijo;
- Vrata so opremljena z enokolensko odmično spono (varovanje prstkov);
- Ročaji utopni (npr. Rujz art. U6.56/45).

**2 KOSA**

## NAČRT VISEČE OMARICE - O4.2, 1:20

OBJEKT PRIZIDEK VRTCA AGATA- NAČRT NOTRANJE OPREME

INVESTITOR Občina Gorenja vas - Poljane

AVTOR ARHITEKTURE Peter Pogačnik, u.d.i.a.

PZI

april 2018


A-19



ARHIPLUS, d.o.o.

GSM  
040 508 043

E POŠTA  
info@arhiplus.si





### O5.1 - NIZKA OMARICA

- Nizka omarica z odlagalno ploščo je del sestava visokih omar;
- Omarica z odlagalno ploščo je ustavljena med visoka elemnta;
- Korpus je izdelan iz oplemenitene iverne plošče - melamin, lesni dekor (npr. Egger, H1518 ST15 bukev naravna);
- Ličnica in fiksna fronta sta izdelana iz MDF plošče in lakirana, mat lak RAL 9010;
- Odlagalna plošča je izdelana iz oplemenitene plošče - laminat, debeline 38 cm, dekor skladno z barvo front (npr. Egger U222);
- Stena nad omarico se obloži z oblogo iz oplemenitene plošče - melamin, debeline 18 mm, dekor skladno z barvo plošče (npr. Egger U222), vsi robovi zaprti z ABS robnim trakom;
- Korpus in fronta so izdelani iz plošče debeline 18 oz. 19 mm;
- Vsi vidni robovi zaprti z ABS robnim trakom debeline 2mm, ostali robovi so zaprti z robno folijo;
- Predal je opremljen z vodili z mehkim odpiranjem, ličnica predala ima profiliran utopni ročaj;
- Nizka omarica vključuje vgradni keramični okrogli lijak (npr. Catalano Incasso 57) in armaturo z vrtljivim izlivom (npr. Hansa enoročna armatura Pinto).
- Omarica vključuje tudi 2 posodi za smeti (ločeno zbiranje)

6 KOSOV

#### DETALJ PROFILIRANEGA ROČAJA



### O5.2 - MIZA NA KOLESIH

- Miza na kolesih je del sestava visokih omar;
- Sestavljena je iz vrhnje plošče, nog in veznega okvirja;
- Vsi deli so izdelani iz oplemenitene iverne plošče - melamin, lesni dekor (npr. Egger, H1518 ST15 bukev naravna), debeline 25 mm;
- Vrhnja plošča je izdelana iz oplemenitene iverne plošče - laminat, lesni dekor (npr. Egger, H1518 ST15 bukev naravna), debeline 25 mm;
- Vsi vidni robovi zaprti z ABS robnim trakom debeline 2mm, ostali robovi so zaprti z robno folijo;
- Miza je opremljena s pohištenimi kolesi (Schachermayer, kolo Slide), na sprednji strani se uporabijo kolesa z zavoro, na zadnji brez zavor.

6 KOSOV

### NAČRT OMARICE Z MIZO NA KOLESIH - O5, 1:20, 1:2

OBJEKT PRIZIDEK VRTCA AGATA - NAČRT NOTRANJE OPREME  
INVESTITOR Občina Gorenja vas - Poljane  
AVTOR ARHITEKTURE Peter Pogačnik, u.d.i.a.  
PZI april 2018 A-20



ARHIPLUS, d.o.o.  
GSM  
040 508 043  
E POŠTA  
info@arhiplus.si



- Visoka omara je del sestava visokih omar;
- Korpus je izdelan iz oplemenitene iverne plošče - melamin, lesni dekor (npr. Egger, H1518 ST15 bukev naravna);
- Vrata in vrhnja plošča sta izdelana iz MDF plošče in lakirana, mat lak RAL 9010;
- Stranice, vrata in vrhnja plošča so izdelani iz plošče debeline 18 oz. 19 mm;
- Vmesne police so izdelane iz plošče debeline 25 mm;
- Vsi vidni robovi zaprti z ABS robnim trakom debeline 2mm, ostali robovi so zaprti z robno folijo;
- Vrata so opremljena z enokolensko odmično spono (varovanje prstkov);
- Ročaji utopni (npr. Rujz art. U6.56/45).

### 1x LEVO ODPIRANJE

### NAČRT VISOKE OMARE - O6.1, 1:20

OBJEKT PRIZIDEK VRTCA AGATA- NAČRT NOTRANJE OPREME

INVESTITOR Občina Gorenja vas - Poljane

AVTOR ARHITEKTURE **Peter Pogačnik, u.d.i.a.**

**PZI**

april 2018


A-21



**ARHIPLUS, d.o.o.**

GSM  
040 508 043

E POŠTA  
info@arhiplus.si



## O6.2 - VISOKA OMARA

- Visoka omara je del sestava visokih omar;
- Korpus je izdelan iz oplemenitene iverne plošče - melamin, lesni dekor (npr. Egger, H1518 ST15 bukev naravna);
- Vrata in vrhnja plošča sta izdelana iz MDF plošče in lakirana, mat lak RAL 9010;
- Stranice, vrata in vrhnja plošča so izdelani iz plošče debeline 18 oz. 19 mm;
- Vmesne police so izdelane iz plošče debeline 25 mm;
- Vsi vidni robovi zaprti z ABS robnim trakom debeline 2mm, ostali robovi so zaprti z robno folijo;
- Vrata so opremljena z enokolensko odmično spono (varovanje prstkov);
- Ročaji utopni (npr. Rujz art. U6.56/45).

### 1x DESNO ODPIRANJE

## NAČRT VISOKE OMARE - O6.2, 1:20

OBJEKT PRIZIDEK VRTCA AGATA- NAČRT NOTRANJE OPREME

INVESTITOR Občina Gorenja vas - Poljane

AVTOR ARHITEKTURE Peter Pogačnik, u.d.i.a.

PZI

april 2018


A-22



ARHIPLUS, d.o.o.

GSM  
040 508 043

E POŠTA  
info@arhiplus.si



## O7 - VISOKA OMARA

- Visoka omara je del sestava visokih omar;
- Korpus je izdelan iz oplemenitene iverne plošče - melamin, lesni dekor (npr. Egger, H1518 ST15 bukev naravna);
- Vrata in vrhnja plošča sta izdelana iz MDF plošče in lakirana, mat lak RAL 9010;
- Stranice, vrata in vrhnja plošča so izdelani iz plošče debeline 18 oz. 19 mm;
- Vmesne police so izdelane iz plošče debeline 25 mm;
- Vsi vidni robovi zaprti z ABS robnim trakom debeline 2mm, ostali robovi so zaprti z robno folijo;
- Vrata so opremljena z enokolensko odmično spono (varovanje prstkov);
- Ročaji utopni (npr. Rujz art. U6.56/45).

## 4 KOSI

## NAČRT VISOKE OMARE - O7, 1:20

OBJEKT PRIZIDEK VRTCA AGATA- NAČRT NOTRANJE OPREME  
INVESTITOR Občina Gorenja vas - Poljane  
AVTOR ARHITEKTURE Peter Pogačnik, u.d.i.a.  
PZI april 2018


A-23



ARHIPLUS, d.o.o.

GSM  
040 508 043

E POŠTA  
info@arhiplus.si



### poz.09 - REGAL NA KOLESIH

- Regal na kolesih je iz obeh strani odprti poličnik
- Korpus je izdelan iz oplemenitene iverne plošče - melamin, lesni dekor (npr. Egger, H1518 ST15 bukev naravna), debeline 22 mm;
- Vsi vidni robovi zaprti z ABS robnim trakom debeline 2mm, ostali robovi so zaprti z robno folijo;
- Kolesje je zaprto s podnožnimi letvami iz vseh strani
- Na eni strani se uporabijo vgradna kolesa z zavoro (npr. Schachermayer, pohišteno kolo no-off, art. 103355066), 2 kosa;
- Na drugi strani se uporabi vrtljiva pohištena kolesa brez zavore, z gumjasto tekalno površino, 2 kosa.
- Regal se opremi s PVC škatlami s pokrovom za shranjevanje.

### 2 KOSA

**OPOMBA:**  
Vse mere je potrebno preveriti na objektu in mere posameznih elementov ustrezno prilagoditi!

### NAČRT REGALA - poz.09, 1:20

OBJEKT PRIZIDEK VRTCA AGATA- NAČRT NOTRANJE OPREME

INVESTITOR Občina Gorenja vas - Poljane

AVTOR ARHITEKTURE Peter Pogačnik, u.d.i.a.

PZI

april 2018

A-24




ARHIPLUS, d.o.o.

GSM

040 508 043

E POŠTA

info@arhiplus.si



### poz.10 - REGAL NA KOLESIH

- Regal na kolesih je iz obeh strani odprti poličnik
- Korpus je izdelan iz oplemenitene iverne plošče - melamin, lesni dekor (npr. Egger, H1518 ST15 bukev naravna), debeline 22 mm;
- Vsi vidni robovi zaprti z ABS robnim trakom debeline 2mm, ostali robovi so zaprti z robno folijo;
- Kolesje je zaprto s podnožnimi letvami iz vseh strani
- Na eni strani se uporabijo vgradna kolesa z zavoro (npr. Schachermayer, pohištveno kolo no-off, art. 103355066), 2 kosa;
- Na drugi strani se uporabi vrtljiva pohištvena kolesa brez zavore, z gumjasto tekalno površino, 2 kosa.
- Regal se oprepi s PVC škatlami s pokrovom za shranjevanje.

### 3 KOSI

OPOMBA:  
Vse mere je potrebno preveriti na objektu in  
mere posameznih elementov ustrezno  
prilagoditi!

### NAČRT REGALA - poz.10, 1:20

OBJEKT PRIZIDEK VRTCA AGATA- NAČRT NOTRANJE OPREME

INVESTITOR Občina Gorenja vas - Poljane

AVTOR ARHITEKTURE Peter Pogačnik, u.d.i.a.

PZI

april 2018

A-25




ARHIPLUS, d.o.o.

GSM

040 508 043

E POŠTA

info@arhiplus.si




### poz.11 - REGAL NA KOLESIH

- Regal na kolesih je iz obeh strani odprti poličnik
- Korpus je izdelan iz oplemenitene iverne plošče - melamin, lesni dekor (npr. Egger, H1518 ST15 bukev naravna), debeline 22 mm;
- Vsi vidni robovi zaprti z ABS robnim trakom debeline 2mm, ostali robovi so zaprti z robno folijo;
- Kolesje je zaprto s podnožnimi letvami iz vseh strani
- Na eni strani se uporabijo vgradna kolesa z zavoro (npr. Schachermayer, pohišteno kolo no-off, art. 103355066), 2 kosa;
- Na drugi strani se uporabi vrtljiva pohištena kolesa brez zavore, z gumjasto tekalno površino, 2 kosa.
- Regal se opreми s škatlami po meri (poz.13)

3 KOSI Igralnica 3  
2 KOSA Igralnica 6



**SKUPAJ 5 KOSOV**





### poz.13 - ZABOJI ZA SHRANJEVANJE

- Škatle so izdelane iz MDF plošče in lakirane, lak mat;
- Na krajših stranicah se izdela izrez za prijemanje, izrez z zaobljenimi vogali, R=10 mm;
- Na spodnji strani se škatle opreмиjo s filcem.

### IGRALNICA 3

	<b>ZELENA, NCS S 0550-G60Y</b>	<b>4 zaboji/regal</b>
	<b>RUMENA, NCS S 0540-G90Y</b>	<b>4 zaboji/regal</b>

### IGRALNICA 6

	<b>ZELENA, NCS S 0550-G60Y</b>	<b>4 zaboji/regal</b>
	<b>ORANŽNA, NCS S 0560-Y30R</b>	<b>4 zaboji/regal</b>

**OPOMBA:**  
Vse mere je potrebno preveriti na objektu in mere posameznih elementov ustrezno prilagoditi!

### NAČRT REGALA - poz.11, 1:20


OBJEKT PRIZIDEK VRTCA AGATA- NAČRT NOTRANJE OPREME  
INVESTITOR Občina Gorenja vas - Poljane  
AVTOR ARHITEKTURE Peter Pogačnik, u.d.i.a.  
PZI april 2018

A-26



ARHIPLUS, d.o.o.

GSM  
040 508 043  
E POŠTA  
info@arhiplus.si




#### poz.12 - REGAL NA KOLESIH

- Regal na kolesih je iz obeh strani odprti poličnik
- Korpus je izdelan iz oplemenitene iverne plošče - melamin, lesni dekor (npr. Egger, H1518 ST15 bukev naravna), debeline 22 mm;
- Vsi vidni robovi zaprti z ABS robnim trakom debeline 2mm, ostali robovi so zaprti z robno folijo;
- Kolesje je zaprto s podnožnimi letvami iz vseh strani
- Na eni strani se uporabijo vgradna kolesa z zavoro (npr. Schachermayer, pobištevno kolo no-off, art. 103355066), 2 kosa;
- Na drugi strani se uporabi vrtljiva pobištevna kolesa brez zavore, z gumjasto tekalno površino, 2 kosa.
- Regal se oprepi s škatlami po meri (poz. 13)

2 KOSA Igralnica 4  
2 KOSA Igralnica 5

**SKUPAJ 4 KOSI**



#### poz.13 - ZABOJI ZA SHRANJEVANJE

- Škatle so izdelane iz MDF plošče in lakirane, lak mat;
- Na krajših stranicah se izdelava izrez za prijemanje, izrez z zaobljenimi vogali, R=10 mm;
- Na spodnji strani se škatle opremijo s filcem.

#### IGRALNICA 4

**MODRA, NCS S 0530-B30G** 5 zabojev/regal

**ORANŽNA, NCS S 0560-Y30R** 4 zaboji/regal

#### IGRALNICA 5

**ZELENA, NCS S 0550-G60Y** 4 zaboji/regal

**MODRA, NCS S 0530-B30G** 5 zabojev/regal


**OPOMBA:**  
Vse mere je potrebno preveriti na objektu in mere posameznih elementov ustrezno prilagoditi!

#### NAČRT REGALA - poz.12, 1:20

OBJEKT PRIZIDEK VRTCA AGATA- NAČRT NOTRANJE OPREME  
INVESTITOR Občina Gorenja vas - Poljane  
AVTOR ARHITEKTURE Peter Pogačnik, u.d.i.a.  
PZI april 2018 A-27




ARHIPLUS, d.o.o.  
GSM  
040 508 043  
E POŠTA  
info@arhiplus.si



### poz.14 - MIZA

- Miza je izdelana iz oplemenitene iverne plošče - melamin, lesni dekor (npr. Egger, H1518 ST15 bukev naravna);
- Vrhnja plošča je izdelana iz oplemenitene iverne plošče - laminat, lesni dekor (npr. Egger, H1518 ST15 bukev naravna);
- Stranici in vezna letev je izdelana iz plošče debeline 18 mm, vrhnja plošča iz plošče debeline 25 mm;
- Vsi vidni robovi zaprti z ABS robnim trakom debeline 2mm, ostali robovi so zaprti z robno folijo;
- Na notranji strani vezne letve se nalepi filc za zaščito pred zaletavanjem (min. 4 kosi /element).

13 KOSOV



### poz.15 - MIZA

- Miza je izdelana iz oplemenitene iverne plošče - melamin, lesni dekor (npr. Egger, H1518 ST15 bukev naravna);
- Vrhnja plošča je izdelana iz oplemenitene iverne plošče - laminat, lesni dekor (npr. Egger, H1518 ST15 bukev naravna);
- Stranici in vezna letev je izdelana iz plošče debeline 18 mm, vrhnja plošča iz plošče debeline 25 mm;
- Vsi vidni robovi zaprti z ABS robnim trakom debeline 2mm, ostali robovi so zaprti z robno folijo;
- Na notranji strani vezne letve se nalepi filc za zaščito pred zaletavanjem (min. 4 kosi /element).

11 KOSOV


OPOMBA:  
Vse mere je potrebno preveriti na objektu in mere posameznih elementov ustrezno prilagoditi!

### NAČRT MIZE - poz.14 in poz.15, 1:20

OBJEKT PRIZIDEK VRTCA AGATA- NAČRT NOTRANJE OPREME  
INVESTITOR Občina Gorenja vas - Poljane  
AVTOR ARHITEKTURE Peter Pogačnik, u.d.i.a.  
PZI april 2018 A-28



ARHIPLUS, d.o.o.  
GSM  
040 508 043  
E POŠTA  
info@arhiplus.si



### poz.16 - ZABOJ NA KOLESIH

- Zaboje je sestavljen iz zaboja in pokrova;
- Na stranicah so narejene zareze, kamor se vstavi pokrov;
- Kolesa so montriрана v dno zaboja, kolesa morajo imeti mehko tekhalno površino;
- Stranice zaboja so izdelane iz MDF plošče (18 mm) in lakirane, lak mat;
- Pokrov zaboja je izdelane iz MDF plošče (12 mm) in lakirane, lak mat;
- Vidni robovi so zaobljeni, R=2 mm;
- Na obeh daljših stranicah zaboja in na pokrovu se izdelata izreza za prijetanje (dim. 100x35 mm, z zaobljenimi vogali).

#### IGRALNICA 1 IN 2

MODRA, NCS S 0530-B30G	5 kosov/igralnico
RUMENA, NCS S 0540-G90Y	5 kosov/igralnico

#### IGRALNICA 3

MODRA, NCS S 0530-B30G	3 kosi
RUMENA, NCS S 0540-G90Y	3 kosi

#### IGRALNICA 4

MODRA, NCS S 0530-B30G	3 kosi
ORANŽNA, NCS S 0560-Y30R	3 kosi

#### IGRALNICA 6

MODRA, NCS S 0530-B30G	3 kosi
ZELENA, NCS S 0550-G60Y	3 kosi

#### IGRALNICA 5

ZELENA, NCS S 0550-G60Y	3 kosi
ORANŽNA, NCS S 0560-Y30R	3 kosi


OPOMBA:  
Vse mere je potrebno preveriti na objektu in  
mere posameznih elementov ustrezno  
prilagoditi!

#### NAČRT ZABOJEV NA KOLESIH - poz.16, 1:20

OBJEKT PRIZIDEK VRTCA AGATA- NAČRT NOTRANJE OPREME  
INVESTITOR Občina Gorenja vas - Poljane  
AVTOR ARHITEKTURE Peter Pogačnik, u.d.i.a.  
PZI april 2018 A-29



ARHIPLUS, d.o.o.  
GSM  
040 508 043  
E POŠTA  
info@arhiplus.si



### poz.17 - ZABOJ ZA KNJIGE NA KOLESIH

- Zaboje je sestavljen iz oboda in vmesnih stranic;
- Uporabijo se kolesa, vgrajena v dno zaboja, ki imajo obračljivo kolo in mehko tekalno podlago (npr. Schachermayer art. 103355306);
- Zaboje je izdelan oplenitene iverne plošče - melamin, lesni dekor (npr. Egger, H1518 ST15 bukev naravna);
- Obod je izdelan iz plošče debeline 18 mm, dno iz plošče debeline 25 mm;
- Vsi vidni robovi zaprti z ABS robnim trakom debeline 2mm, ostali robovi so zaprti z robno folijo.

**4 KOSI**

### NAČRT ZABOJA ZA KNJIGE - poz.17, 1:20

OBJEKT PRIZIDEK VRTCA AGATA - NAČRT NOTRANJE OPREME

INVESTITOR Občina Gorenja vas - Poljane

AVTOR ARHITEKTURE Peter Pogačnik, u.d.i.a.

PZI

april 2018

A-30




ARHIPLUS

PETER POGAČNIK  
- ARHITEKT

GSM  
040 508 043

E POŠTA  
info@arhiplus.si






### poz.19 - IGRALNA POSTAJA - KUHINJA

- Korpus je izdelan iz oplemenitene iverne plošče - melamin, lesni dekor (npr. Egger, H1518 ST15 bukev naravna), debeline 18 mm;
- Vsi vidni robovi zaprti z ABS robnim trakom debeline 2mm, ostali robovi so zaprti z robno folijo;
- Vrata, vrhnja plošča in police so izdelani iz MDF plošče in lakirana, mat lak;
- Dodatki (kuhališča, gumbi, armatura) so izdelani iz MDF plošče in lakirani v mat svetlo sivi barvi;
- Za ročaje se izdelava izrez (dim. 80x30 mm, z zaobljenimi robovi R=10 mm);
- Lijak se izdelava z uporabo plastične posode.
- Igralna postaja vključuje set kuhinjskih pripomočkov (npr. Emago, 128 delni set pripomočkov, art. B30248 ali enakovreden).

1 KOS

 MODRA, NCS S 0530-B30G

 ORANŽNA, NCS S 0560-Y30R



**OPOMBA:**  
Vse mere je potrebno preveriti na objektu in mere posameznih elementov ustrezno prilagoditi!

### NAČRT OTROŠKE KUHINJE - poz.19, 1:20


OBJEKT PRIZIDEK VRTCA AGATA- NAČRT NOTRANJE OPREME  
INVESTITOR Občina Gorenja vas - Poljane  
AVTOR ARHITEKTURE Peter Pogačnik, u.d.i.a.  
PZI april 2018 A-32





ARHIPLUS, d.o.o.

GSM  
040 508 043  
E POŠTA  
info@arhiplus.si

### DETAJL ROČAJA ZA KLOPNA VRATA



### DETAJL ROČAJA ZA KLASIČNA VRATA



### poz.20 - IGRALNA POSTAJA - KUHINJA

- Korpus je izdelan iz oplemenitene iverne plošče - melamin, lesni dekor (npr. Egger, H1518 ST15 bukev naravna), debeline 18 mm;
- Vsi vidni robovi zaprti z ABS robnim trakom debeline 2mm, ostali robovi so zaprti z robno folijo;
- Vrata, vrhnja plošča in police so izdelani iz MDF plošče in lakirana, mat lak;
- Dodatki (kuhališča, gumbi, armatura, obešalniki) so izdelani iz MDF plošče ali masivnega lesa in lakirani v mat svetlo sivi barvi;
- Lijak se izdelava z uporabo plastične posode.
- Igralna postaja vključuje set kuhinjskih pripomočkov (npr. Emago, 128 delni set pripomočkov, art. B30248 ali enakovreden).

1 KOS

 **ZELENA, NCS S 0550-G60Y**

 **MODRA, NCS S 0530-B30G**



**OPOMBA:**  
Vse mere je potrebno preveriti na objektu in mere posameznih elementov ustrezno prilagoditi!

### NAČRT OTROŠKE KUHINJE - poz.20, 1:20

1:5

OBJEKT PRIZIDEK VRTCA AGATA- NAČRT NOTRANJE OPREME  
INVESTITOR Občina Gorenja vas - Poljane  
AVTOR ARHITEKTURE Peter Pogačnik, u.d.i.a.  
PZI april 2018

A-33






ARHIPLUS, d.o.o.

GSM

040 508 043

E-POŠTA

info@arhiplus.si



## poz.21 - IGRALNA POSTAJA - KUHINJA

- Korpus je izdelan iz oplemenitene iverne plošče - melamin, lesni dekor (npr. Egger, H1518 ST15 bukev naravna), debeline 18 mm;
- Vsi vidni robovi zaprti z ABS robnim trakom debeline 2mm, ostali robovi so zaprti z robno folijo;
- Vrata, vrhna plošča in police so izdelani iz MDF plošče in lakirana, mat lak;
- Detajl ročaja glej na strani A-33;
- Dodatki (kuhališča, gumbi, armatura, obešalniki) so izdelani iz MDF plošče ali masivnega lesa in lakirani v mat svetlo sivi barvi;
- Lijak se izdelava z uporabo plastične posode.
- Igralna postaja vključuje set kuhinjskih pripomočkov (npr. Emago, 128 delni set pripomočkov, art. B30248 ali enakovreden).

1 KOS



ZELENA, NCS S 0550-G60Y



ORANŽNA, NCS S 0560-Y30R



OPOMBA:  
Vse mere je potrebno preveriti na objektu in  
mere posameznih elementov ustrezno  
prilagoditi!

## NAČRT OTROŠKE KUHINJE - poz.21, 1:20

OBJEKT PRIZIDEK VRTCA AGATA- NAČRT NOTRANJE OPREME  
INVESTITOR Občina Gorenja vas - Poljane  
AVTOR ARHITEKTURE Peter Pogačnik, u.d.i.a.  
PZI april 2018

A-34



ARHIPLUS, d.o.o.

GSM

040 508 043

E POŠTA

info@arhiplus.si



- Igralna postaja je na kolesih, zato mora biti vidno obdelana iz vseh strani;
- Korpus je izdelan iz oplemenitene iverne plošče - melamin, lesni dekor (npr. Egger, H1518 ST15 bukev naravna), debeline 22 mm;
- Vmesne zgornje police so izdelane iz MDF plošče in lakirana v mat modri barvi (NCS S 0530-B30G);
- Osrednji del je opremljen z vrati z ogledalom. Vrata so izdelana iz oplemenitene iverne plošče - melamin, lesni dekor , debeline 18 mm, nalepljeno ogledalo z brušenimi robovi debeline 3 mm;
- Vrata naj bodo opremljena na zadnji strani z omarnim vpenjalnim magnetom (da ostanejo zaprta - ob stranici pri premikanju elementa);
- Vsi vidni robovi zaprti z ABS robnim trakom debeline 2mm, ostali robovi so zaprti z robno folijo;
- Kolesje je zaprto s podnožnimi letvami iz vseh strani
- Na eni strani se uporabijo vgradna kolesa z zavoro (npr. Schachermayer, pohištveno kolo no-off, art. 103355066), 2 kosa;
- Na drugi strani se uporabi vrtljiva pohištvena kolesa brez zavore, z gumjasto tekalno površino, 2 kosa.

## 2 KOSA

## april 2018


A-35



ARHIPLUS, d.o.o.

GSM  
040 508 043

E POŠTA  
info@arhiplus.si



### poz.23 - OMARICE - NEGA

- Prostor za nego je opremljen z nizko in visečo omarico;
- Spodnji niz je sestavljen iz omarice s previjalno mizo, ki se postavi ob predhodno vzdano kad (višinsko poravnano), in zaključnega odprtega poličnika;
- Viseča omarica je odprta;
- Omarice so v celoti izdelane iz oplemenitene iverne plošče - melamin, lesni dekor (npr. Egger, H1518 ST15 bukev naravna), debeline 18 in 25 mm;
- Vsi vidni robovi zaprti z ABS robnim trakom debeline 2mm, ostali robovi so zaprti z robno folijo. Zaradi prisotnosti vode morajo biti zaprti vsi robovi;
- Spodnje omarice so postavljene na nogice, zaprte s podnožno masko.
- Predali so opremljeni z vodili za mehko zapiranje;
- Ročaji utopni (npr. Rujz art. U6.137/45);
- Previjalna miza vključuje oblazinjeno podlogo iz nevpojnega materiala.

1 KOS


**OPOMBA:**  
Vse mere je potrebno preveriti na objektu in mere posameznih elementov ustrezno prilagoditi!

### NAČRT OMARIC ZA NEGO - poz.23, 1:20

OBJEKT PRIZIDEK VRTCA AGATA- NAČRT NOTRANJE OPREME  
INVESTITOR Občina Gorenja vas - Poljane  
AVTOR ARHITEKTURE Peter Pogačnik, u.d.i.a.  
PZI april 2018 A-36



ARHIPLUS, d.o.o.  
GSM  
040 508 043  
E POŠTA  
info@arhiplus.si



#### poz.24 - OMARICE - NEGA

- Prostor za nego je opremljen z nizko in visečo omarico;
- Spodnji niz je sestavljen iz omarice s previjalno mizo, ki se postavi ob predhodno vzdano kad (višinsko poravnano);
- Viseča omarica je odprta;
- Omarice so v celoti izdelane iz oplemenitene iverne plošče - melamin, lesni dekor (npr. Egger, H1518 ST15 bukev naravna), debeline 18 in 25 mm;
- Vsi vidni robovi zaprti z ABS robnim trakom debeline 2mm, ostali robovi so zaprti z robno folijo. Zaradi prisotnosti vode morajo biti zaprti vsi robovi;
- Spodnja omarica je postavljena na nogice, zaprta s podnožno masko.
- Predali so opremljeni z vodili za mehko zapiranje;
- Ročaji utopni (npr. Rujz art. U6.137/45);
- Previjalna miza vključuje oblazinjeno podlogo iz nevpojnega materiala.

1 KOS

**OPOMBA:**  
Vse mere je potrebno preveriti na objektu in mere posameznih elementov ustrezno prilagoditi!

#### NAČRT OMARIC ZA NEGO - poz.24, 1:20


OBJEKT PRIZIDEK VRTCA AGATA- NAČRT NOTRANJE OPREME  
INVESTITOR Občina Gorenja vas - Poljane  
AVTOR ARHITEKTURE Peter Pogačnik, u.d.i.a.  
PZI april 2018 A-37



ARHIPLUS

ARHIPLUS, d.o.o.


GSM  
040 508 043  
E POŠTA  
info@arhiplus.si



### poz.25 - ODPRTA OMARICA

- Omarica s policami je namenjena za kahljice in drugo priročno opremo;
- Omarica je v celoti izdelana iz oplemenitene iverne plošče - melamin, lesni dekor (npr. Egger, H1518 ST15 bukev naravna), debeline 18;
- Vsi vidni robovi zaprti z ABS robnim trakom debeline 2mm, ostali robovi so zaprti z robno folijo;
- Omarica je postavljena na nogice, zaprte s podnožno masko.

2 KOSA



### poz.26 - ODPRTA OMARICA

- Omarica s policami je namenjena za kahljice in drugo priročno opremo;
- Omarica je v celoti izdelana iz oplemenitene iverne plošče - melamin, lesni dekor (npr. Egger, H1518 ST15 bukev naravna), debeline 18;
- Vsi vidni robovi zaprti z ABS robnim trakom debeline 2mm, ostali robovi so zaprti z robno folijo;
- Omarica je postavljena na nogice, zaprte s podnožno masko.

2 KOSA

OPOMBA:  
Vse mere je potrebno preveriti na objektu in  
mere posameznih elementov ustrezno  
prilagoditi!

### NAČRT ODPRTE OMARICE - poz.25 in poz.26, 1:20

OBJEKT PRIZIDEK VRTCA AGATA- NAČRT NOTRANJE OPREME  
INVESTITOR Občina Gorenja vas - Poljane  
AVTOR ARHITEKTURE Peter Pogačnik, u.d.i.a.  
PZI april 2018 A-38



ARHIPLUS, d.o.o.

GSM  
040 508 043  
E POŠTA  
info@arhiplus.si



### 3D PRIKAZ - IGRALNICA 1

OBJEKT PRIZIDEK VRTCA AGATA - NAČRT NOTRANJE OPREME

INVESTITOR Občina Gorenja vas - Poljane

AVTOR ARHITEKTURE Peter Pogačnik, u.d.i.a.

PZI

april 2018

A-39



ARHIPLUS

PETER POGAČNIK  
— ARHITEKT

GSM  
040 508 043

E POŠTA  
info@arhiplus.si



### 3D PRIKAZ - IGRALNICA 2

OBJEKT PRIZIDEK VRTCA AGATA - NAČRT NOTRANJE OPREME

INVESTITOR Občina Gorenja vas - Poljane

AVTOR ARHITEKTURE Peter Pogačnik, u.d.i.a.

PZI

april 2018

A-40



ARHIPLUS

PETER POGAČNIK  
— ARHITEKT

GSM  
040 508 043

E POŠTA  
info@arhiplus.si



### 3D PRIKAZ - IGRALNICA 3

OBJEKT PRIZIDEK VRTCA AGATA - NAČRT NOTRANJE OPREME

INVESTITOR Občina Gorenja vas - Poljane

AVTOR ARHITEKTURE Peter Pogačnik, u.d.i.a.

PZI

april 2018

A-41



ARHIPLUS

PETER POGAČNIK  
— ARHITEKT

GSM  
040 508 043

E POŠTA  
info@arhiplus.si



### 3D PRIKAZ - IGRALNICA 4

OBJEKT PRIZIDEK VRTCA AGATA - NAČRT NOTRANJE OPREME

INVESTITOR Občina Gorenja vas - Poljane

AVTOR ARHITEKTURE Peter Pogačnik, u.d.i.a.

PZI

april 2018

A-42



ARHIPLUS

PETER POGAČNIK  
— ARHITEKT

GSM  
040 508 043

E POŠTA  
info@arhiplus.si



### 3D PRIKAZ - VARIANTA 5

OBJEKT PRIZIDEK VRTCA AGATA - NAČRT NOTRANJE OPREME

INVESTITOR Občina Gorenja vas - Poljane

AVTOR ARHITEKTURE Peter Pogačnik, u.d.i.a.

PZI

april 2018

A-43



ARHIPLUS

PETER POGAČNIK  
— ARHITEKT

GSM  
040 508 043

E POŠTA  
info@arhiplus.si



### 3D PRIKAZ - IGRALNICA 6

OBJEKT PRIZIDEK VRTCA AGATA - NAČRT NOTRANJE OPREME

INVESTITOR Občina Gorenja vas - Poljane

AVTOR ARHITEKTURE Peter Pogačnik, u.d.i.a.

PZI

april 2018

A-44




ARHIPLUS

PETER POGAČNIK  
— ARHITEKT

GSM  
040 508 043

E POŠTA  
info@arhiplus.si




**poz.27 - GARDEROBNA OMARICA**

- Garderobna omarica je sestavljena iz klopi, stenske obloge in viseče omarice;
- Na obeh straneh je niz zaključen z bočno stranico;
- Klop je postavljena na kovinske noge. Kovinska noga je izdelana iz cevi 30x30x3 mm, in prašno barvana RAL 7035;
- Klop, hrbtna obloga in korpus so izdelani iz oplemenitene iverne plošče - melamin, lesni dekor (npr. Egger, H1887 ST9 naravni javor);
- Vrata in vrhnja maska so izdelani iz MDF plošče in lakirana, mat lak (zelena, NCS S 0550-G60Y);
- Stranice, horizontale in vrata so izdelani iz plošče debeline 18 mm;
- Sedežna plošča je izdelana iz plošče debeline 25 mm;
- Vsi vidni robovi zaprti z ABS robnim trakom debeline 2mm, ostali robovi so zaprti z robno folijo;
- Vrata so opremljena z odmično spono z blaženjem, desno odpiranje;
- Za obešanje se uporabijo pohištvene kljukice s tremi kraki, stropna montaža;
- Enovijačni ročaj (npr. Lampič art. 2113).

1 KOS

**ZELENA, NCS S 0550-G60Y**

OPOMBA:  
Vse mere je potrebno preveriti na objektu in  
mere posameznih elementov ustrezno  
prilagoditi!



### poz.28 - GARDEROBNA OMARICA

- Garderobna omarica je sestavljena iz klopi, stenske obloge in viseče omarice;
- Na obeh straneh je niz zaključen z bočno stranico;
- Klop je postavljen na kovinske noge. Kovinska noga je izdelana iz cevi 30x30x3 mm, in prašno barvana RAL 7035;
- Klop, hrbtne obloge in korpus so izdelani iz oplemenitene iverne plošče - melamin, lesni dekor (npr. Egger, H1887 ST9 naravni javor);
- Vrata in vrhnja maska so izdelani iz MDF plošče in lakirani, mat lak (modra NCS S 0530-B30G);
- Stranice, horizontale in vrata so izdelani iz plošče debeline 18 mm;
- Sedežna plošča je izdelana iz plošče debeline 25 mm;
- Vsi vidni robovi zaprti z ABS robnim trakom debeline 2mm, ostali robovi so zaprti z robno folijo;
- Vrata so opremljena z odmično spono z blaženjem, levo odpiranje;
- Za obešanje se uporabijo pohištvne kljukice s tremi kraki, stropna montaža;
- Enovijačni ročaj (npr. Lampič art. 2113).

1 KOS



MODRA, NCS S 0530-B30G


OPOMBA:  
Vse mere je potrebno preveriti na objektu in  
mere posameznih elementov ustrezno  
prilagoditi!

### NAČRT GARDEROBNIH OMARIC, poz.28, 1:20

OBJEKT PRIZIDEK VRTCA AGATA- NAČRT NOTRANJE OPREME  
INVESTITOR Občina Gorenja vas - Poljane  
AVTOR ARHITEKTURE Peter Pogačnik, u.d.i.a.  
PZI april 2018 A-46



ARHIPLUS, d.o.o.  
GSM  
040 508 043  
E POŠTA  
info@arhiplus.si



### poz.29 - GARDEROBNA OMARICA

- Omarica je izdelana v enem kosu
- Garderobna omarica je postavljena na kovinske noge. Kovinska noga je izdelana iz cevi 30x30x3 mm, in prašno barvana RAL 7035;
- Korpus je izdelan iz oplemenitene iverne plošče - melamin, lesni dekor (npr. Egger, H1887 ST9 naravni javor);
- Vrata in vrhnja maska so izdelani iz MDF plošče in lakirana, mat lak (modra NCS S 0530-B30G);
- Stranice, horizontale in vrata so izdelani iz plošče debeline 18 mm;
- Sedežna plošča je izdelana iz plošče debeline 25 mm;
- Vsi vidni robovi zaprti z ABS robnim trakom debeline 2mm, ostali robovi so zaprti z robno folijo;
- Vrata so opremljena z odmično spono z blaženjem, desno odpiranje;
- Za obešanje se uporabijo pohištvne kljukice s tremi kraki, stropna montaža;
- Enovijačni ročaj (npr. Lampič art. 2113).

1 KOS

MODRA, NCS S 0530-B30G

**OPOMBA:**  
Vse mere je potrebno preveriti na objektu in mere posameznih elementov ustrezno prilagoditi!

### NAČRT GARDEROBNIH OMARIC - poz.29, 1:20

OBJEKT PRIZIDEK VRTCA AGATA- NAČRT NOTRANJE OPREME

INVESTITOR Občina Gorenja vas - Poljane

AVTOR ARHITEKTURE Peter Pogačnik, u.d.i.a.

PZI

april 2018


A-47



ARHIPLUS, d.o.o.

GSM  
040 508 043

E POŠTA  
info@arhiplus.si



**poz.30 - GARDEROBNA OMARICA**

- Omarica je izdelana v enem kosu (zaradi dostave lahko spodnji del ločen);
- Garderobna omarica je postavljena na kovinske noge. Kovinska noga je izdelana iz cevi 30x30x3 mm, in prašno barvana RAL 7035;
- Korpus je izdelan iz oplemenitene iverne plošče - melamin, lesni dekor (npr. Egger, H1887 ST9 naravni javor);
- Vrata in vrhnja maska so izdelani iz MDF plošče in lakirana, mat lak (1 stran - zelena, NCS S 0550-G60Y, 1 stran - modra NCS S 0530-B30G);
- Stranice, horizontale in vrata so izdelani iz plošče debeline 18 mm;
- Sedežna plošča je izdelana iz plošče debeline 25 mm;
- Vsi vidni robovi zaprti z ABS robnim trakom debeline 2mm, ostali robovi so zaprti z robno folijo;
- Vrata so opremljena z odmično spono z blaženjem, desno odpiranje;
- Za obešanje se uporabijo pohištvne kljukice s tremi kraki, stropna montaža;
- Enovijačni ročaj (npr. Lampič art. 2113).

**1 KOS**



**ZELENA, NCS S 0550-G60Y**



**MODRA, NCS S 0530-B30G**

OPOMBA:  
Vse mere je potrebno preveriti na objektu in  
mere posameznih elementov ustrezno  
prilagoditi!

**NAČRT GARDEROBNIH OMARIC - poz.30, 1:20**

OBJEKT PRIZIDEK VRTCA AGATA- NAČRT NOTRANJE OPREME  
INVESTITOR Občina Gorenja vas - Poljane  
AVTOR ARHITEKTURE Peter Pogačnik, u.d.i.a.  
PZI april 2018 A-48



ARHIPLUS


ARHIPLUS, d.o.o.

GSM

040 508 043

E POŠTA

info@arhiplus.si




**poz.31 - GARDEROBNA OMARICA**

- Omarica je izdelana v enem kosu (zaradi dostave lahko spodnji del ločen);
- Garderobna omarica je postavljena na kovinske noge. Kovinska noga je izdelana iz cevi 30x30x3 mm, in prašno barvana RAL 7035;
- Korpus je izdelan iz oplemenitene iverne plošče - melamin, lesni dekor (npr. Egger, H1887 ST9 naravni javor);
- Vrata in vrhnja maska so izdelani iz MDF plošče in lakirana, mat lak (modra NCS S 0530-B30G);
- Stranice, horizontale in vrata so izdelani iz plošče debeline 18 mm;
- Sedežna plošča je izdelana iz plošče debeline 25 mm;
- Vsi vidni robovi zaprti z ABS robnim trakom debeline 2mm, ostali robovi so zaprti z robno folijo;
- Vrata so opremljena z odmično spono z blaženjem, desno odpiranje;
- Za obešanje se uporabijo pohištvene kljukice s tremi kraki, stropna montaža;
- Enovijačni ročaj (npr. Lampič art. 2113).

**1 KOS**

**MODRA, NCS S 0530-B30G**

OPOMBA:  
Vse mere je potrebno preveriti na objektu in  
mere posameznih elementov ustrezno  
prilagoditi!



### poz.32 - GARDEROBNA OMARICA

- Garderobna omarica je sestavljena iz klopi, stenske obloge in viseče omarice;
- Na obeh straneh je niz zaključen z bočno stranico;
- Klop je postavljena na kovinske noge. Kovinska noga je izdelana iz cevi 30x30x3 mm, in prašno barvana RAL 7035;
- Klop, hrbtina obloga in korpus so izdelani iz oplemenitene iverne plošče - melamin, lesni dekor (npr. Egger, H1887 ST9 naravni javor);
- Vrata in vrhnja maska so izdelani iz MDF plošče in lakirana, mat lak (modra NCS S 0530-B30G);
- Stranice, horizontale in vrata so izdelani iz plošče debeline 18 mm;
- Sedežna plošča je izdelana iz plošče debeline 25 mm;
- Vsi vidni robovi zaprti z ABS robnim trakom debeline 2mm, ostali robovi so zaprti z robno folijo;
- Vrata so opremljena z odmično spono z blaženjem, desno odpiranje;
- Za obešanje se uporabijo pohištvne kljukice s tremi kraki, stropna montaža;
- Enovijačni ročaj (npr. Lampič art. 2113).

1 KOS



MODRA, NCS S 0530-B30G

OPOMBA:  
Vse mere je potrebno preveriti na objektu in  
mere posameznih elementov ustrezno  
prilagoditi!

### NAČRT GARDEROBNIH OMARIC - poz.32, 1:20

OBJEKT PRIZIDEK VRTCA AGATA- NAČRT NOTRANJE OPREME

INVESTITOR Občina Gorenja vas - Poljane

AVTOR ARHITEKTURE Peter Pogačnik, u.d.i.a.

PZI

april 2018

A-50




ARHIPLUS, d.o.o.

GSM  
040 508 043

E-POŠTA  
info@arhiplus.si





### poz.34 - GARDEROBNA OMARICA

- Garderobna omarica je sestavljena iz klopi, stenske obloge in viseče omarice;
- Na levi strani je niz zaključen z bočno stranico;
- Klop je postavljena na kovinske noge. Kovinska noga je izdelana iz cevi 30x30x3 mm, in prašno barvana RAL 7035;
- Klop, hrbtne obloge in korpus so izdelani iz oplemenitene iverne plošče - melamin, lesni dekor (npr. Egger, H1887 ST9 naravni javor);
- Vrata in vrhna maska so izdelani iz MDF plošče in lakirana, mat lak (oranžna NCS S 0560-Y30R);
- Bočna stranica visečega dela je izdelana iz MDF plošče in lakirana, mat lak (zelena, NCS S 0550-G60Y);
- Stranice, horizontale in vrata so izdelani iz plošče debeline 18 mm;
- Sedežna plošča je izdelana iz plošče debeline 25 mm;
- Vsi vidni robovi zaprti z ABS robnim trakom debeline 2mm, ostali robovi so zaprti z robno folijo;
- Vrata so opremljena z odmično spono z blaženjem, levo odpiranje;
- Za obešanje se uporabijo pohištvene kljukice s tremi kraki, stropna montaža;
- Enovijačni ročaj (npr. Lampič art. 2113).

1 KOS



ORANŽNA, NCS S 0560-Y30R



ZELENA, NCS S 0550-G60Y

**OPOMBA:**  
Vse mere je potrebno preveriti na objektu in mere posameznih elementov ustrezno prilagoditi!

### NAČRT GARDEROBNIH OMARIC - poz.34, 1:20

OBJEKT PRIZIDEK VRTCA AGATA - NAČRT NOTRANJE OPREME

INVESTITOR Občina Gorenja vas - Poljane

AVTOR ARHITEKTURE Peter Pogačnik, u.d.i.a.

PZI

april 2018

A-52



ARHIPLUS, d.o.o.

GSM  
040 508 043

E POŠTA  
info@arhiplus.si






- Garderobna omarica je sestavljena iz klopi, stenske obloge in visečice omarice;
- Klop je postavljena na kovinske noge. Kovinska noga je izdelana iz cevi 30x30x3 mm, in prašno barvana RAL 7035;
- Klop, hrbtna obloga in korpus so izdelani iz oplemenitene iverne plošče - melamin, lesni dekor (npr. Egger, H1887 ST9 naravni javor);
- Vrata in vrhnja maska so izdelani iz MDF plošče in lakirana, mat lak (zelena, NCS S 0550-G60Y);
- Stranice, horizontale in vrata so izdelani iz plošče debeline 18 mm;
- Sedežna plošča je izdelana iz plošče debeline 25 mm;
- Vsi vidni robovi zaprti z ABS robnim trakom debeline 2mm, ostali robovi so zaprti z robno folijo;
- Vrata so opremljena z odmično spono z blaženjem, levo odpiranje;
- Za obešanje se uporabijo pohišvene kljukice s tremi kraki, stropna montaža;
- Enovijačni ročaj (npr. Lampič art. 2113).

**1 KOS**

**ZELENA, NCS S 0550-G60Y**

**OPOMBA:**  
Vse mere je potrebno preveriti na objektu in  
mere posameznih elementov ustrezno  
prilagoditi!




**poz.36 PREVIJALNA MIZA**

- Previjalna miza je postavljena v stensko nišo. Po globini se poravna z zunanjo steno;
- Sestavljena je iz spodnje omarice, pulta in stanske nastavne omare;
- Korpus nizkih omaric je izdelan iz oplemenitene iverne plošče - melamin, lesni dekor (H1887 ST9 naravni javor);
- Vrata nizke omace in plošča so izdelani iz MDF plošče in lakirana, mat lak RAL 9010. Vrata imajo profiliran ročaj. Vrata opremljena s pohištveno ključavnico;
- Nastavna omara (vidni elementi) je izdelana iz MDF plošče in lakirana, mat lak RAL 9010. Vrata imajo profiliran ročaj.
- Korpus in fronta so izdelani iz plošče debeline 18 mm, pult je debeline 36 mm;
- Vsi vidni robovi zaprti z ABS robnim trakom debeline 2mm, ostali robovi so zaprti z robno folijo;
- Previjalna miza vključuje vgradni keramični okrogli lijak (npr. Catalano Incasso 57) in armaturo z vrtljivim izlivom (npr. Hansa enoročna armatura Pinto);
- Previjalna miza vključuje tudi oblazinjeno podlogo iz nevpojneg materiala.
- Vrata niše z gasilnikom morajo biti opremljena z nalepkco (oznaka za gasilnik) in obvezno brez ključavnice!

1 KOS

**OPOMBA:**  
Vse mere je potrebno preveriti na objektu in mere posameznih elementov ustrezno prilagoditi!



### poz.37 - REGAL NA KOLESIH

- Regal na kolesih je iz obeh strani odprti poličnik
- Korpus je izdelan iz oplemenitene iverne plošče - melamin, lesni dekor (npr. Egger, H1518 ST15 bukev naravna), debeline 22 mm;
- Vsi vidni robovi zaprti z ABS robnim trakom debeline 2mm, ostali robovi so zaprti z robno folijo;
- Uporabi se vrtljiva pohištevna kolesa z gumjasto tekalno površino. Skrajno kolo na vsaki strani naj bo opremljeno z zavoro, ostala kolesa so brez zavor.

**2 KOSA**

### NAČRT REGALA - poz.37, 1:20

OBJEKT PRIZIDEK VRTCA AGATA - NAČRT NOTRANJE OPREME

INVESTITOR Občina Gorenja vas - Poljane

AVTOR ARHITEKTURE Peter Pogačnik, u.d.i.a.

PZI

april 2018

A-55




ARHIPLUS

PETER POGAČNIK  
— ARHITEKT

GSM  
040 508 043

E POŠTA  
info@arhiplus.si



#### poz.41 GARDEROBNA OMARA - ZAPOSLENI

- Garderobna omara je razdeljena na 6 enot. Vsaka enota je opremljena z obešalno palico in policama.
- Celotna garderobna omara je izdelana iz oplemenitene iverne plošče - melamin, lesni dekor (H1887 ST9 naravni javor), debeline 18 mm;
- Vsi vidni robovi zaprti z ABS robnim trakom debeline 2mm, ostali robovi so zaprti z robno folijo;
- Notranje police so po globini ožje (zaradi prezračevanja)
- Vrata so v spodnjem in zgornjem delu opremljena z ALU prezračevalno rešetko;
- Vrata so opremljena z blaženjem in pohištvono ključavnico.

**4 KOSI**

**OPOMBA:**  
Vse mere je potrebno preveriti na objektu in mere posameznih elementov ustrezno prilagoditi!

#### NAČRT GARDEROBNE OMARE - poz.41, 1:20

OBJEKT PRIZIDEK VRTCA AGATA- NAČRT NOTRANJE OPREME

INVESTITOR Občina Gorenja vas - Poljane

AVTOR ARHITEKTURE Peter Pogačnik, u.d.i.a.

PZI

april 2018

A-56



ARHIPLUS


ARHIPLUS, d.o.o.

GSM  
040 508 043

E POŠTA  
info@arhiplus.si

**OPOMBA:**

Z omarami se zapolni celotno dolžino prostora, zato je potrebno preveriti mere na objektu in mere elementov ustrezno prilagoditi!

**poz.42 NIZKA OMARICA - PRALNICA**

- Nizka omarica je opremljena s policami in klasičnimi vrati;
- Korpus je postavljen na nogice višine 10 cm, podnožje je zaprto z letvijo;
- Korpus je izdelan iz oplemenitene iverne plošče - melamin, lesni dekor (Egger H1887 ST9 naravni javor), debeline 18 mm;
- Vrata so izdelana iz oplemenitene iverne plošče - melamin, enobarvni dekor (npr. Egger U224 ST15), debeline 18 mm;
- Vrhnja plošča je izdelana iz oplemenitene iverne plošče - laminat, enobarvni dekor (npr. Egger U224 ST15), debeline 25 mm;
- Vsi vidni robovi zaprti z ABS robnim trakom debeline 2mm, ostali robovi so zaprti z robno folijo;
- Vrata so opremljena z blaženjem;
- Ročaji (npr. Rujz art. 446.24).

**4 KOSI**

**NAČRT NIZKE OMARICE - poz.42, 1:20**

OBJEKT PRIZIDEK VRTCA AGATA - NAČRT NOTRANJE OPREME

INVESTITOR Občina Gorenja vas - Poljane

AVTOR ARHITEKTURE Peter Pogačnik, u.d.i.a.

PZI

april 2018

A-57




ARHIPLUS

PETER POGAČNIK  
– ARHITEKT

GSM  
040 508 043

E POŠTA  
info@arhiplus.si



### poz.43 VISOKA OMARA - KABINET

- Visoka omara je opremljena s policami in klasičnimi vrati;
- Korpus je izdelan iz oplemenitene iverne plošče - melamin, lesni dekor (Egger H1887 ST9 naravni javor);
- Vrata so izdelana iz oplemenitene iverne plošče - melamin, enobarvni dekor (npr. Egger U224 ST15)
- Korpus in vrata so izdelana iz plošč debeline 18 mm, vrhnja plošča je debeline 25 mm;
- Vsi vidni robovi zaprti z ABS robnim trakom debeline 2mm, ostali robovi so zaprti z robno folijo;
- Vrata so opremljena z blaženjem;
- Ročaji (npr. Rujz art. 446.24).

8 KOSOV

OPOMBA:  
Z omarami se zapolni celotno dolžino prostora, zato je potrebno preveriti mere na objektu in mere elementov ustrezno prilagoditi!

### NAČRT VISOKE OMARE - poz.43, 1:20

OBJEKT PRIZIDEK VRTCA AGATA- NAČRT NOTRANJE OPREME  
INVESTITOR Občina Gorenja vas - Poljane  
AVTOR ARHITEKTURE Peter Pogačnik, u.d.i.a.  
PZI april 2018 A-58




ARHIPLUS, d.o.o.

GSM

040 508 043

E POŠTA

info@arhiplus.si



#### poz.44 NIZKA OMARA - KABINET

- Nizka omara je opremljena s policami in klasičnimi vrati;
- Korpus je izdelan iz oplemenitene iverne plošče - melamin, lesni dekor (Egger H1887 ST9 naravni javor), debeline 18 mm;
- Vrata so izdelana iz oplemenitene iverne plošče - melamin, enobarvni dekor (npr. Egger U224 ST15), debeline 18 mm;
- Vrhnja plošča je izdelana iz oplemenitene iverne plošče - laminat, enobarvni dekor (npr. Egger U224 ST15), debeline 25 mm;
- Vsi vidni robovi zaprti z ABS robnim trakom debeline 2mm, ostali robovi so zaprti z robno folijo;
- Vrata so opremljena z blaženjem;
- Ročaji (npr. Rujz art. 446.24).

**2 KOSA**

#### NAČRT NIZKE OMARICE - poz.44, 1:20

OBJEKT PRIZIDEK VRTCA AGATA - NAČRT NOTRANJE OPREME

INVESTITOR Občina Gorenja vas - Poljane

AVTOR ARHITEKTURE Peter Pogačnik, u.d.i.a.

PZI

april 2018

A-59



ARHIPLUS

PETER POGAČNIK  
- ARHITEKT

GSM  
040 508 043


E POŠTA  
info@arhiplus.si



- Visoka omara je opremljena s policami in klasičnimi vrati;
- Korpus je izdelan iz oplemenitene iverne plošče - melamin, lesni dekor (Egger H1887 ST9 naravni javor);
- Vrata so izdelana iz oplemenitene iverne plošče - melamin, enobarvni dekor (npr. Egger U224 ST15)
- Korpus in vrata so izdelana iz plošč debeline 18 mm, vrhinja plošča je debeline 25 mm;
- Vsi vidni robovi zaprti z ABS robnim trakom debeline 2mm, ostali robovi so zaprti z robno folijo;
- Vrata so opremljena z blaženjem;
- Ročaji (npr. Rujz art. 446.24).

## 9 KOSOV

**OPOMBA:**  
Vse mere je potrebno preveriti na objektu in  
mere posameznih elementov ustrezno  
prilagoditi!



### poz.46 PISALNA MIZA - KABINET

- Pisalna miza je opremljena s predalnikom, na levi strani;
- Na desni strani je miza postavljena na kovinske kvadratne noge (npr. Blažič, vogalna kvadratna noga Alex dim. 715x45x45 mm);
- Korpus predalnika je izdelan iz oplemenitene iverne plošče - melamin, lesni dekor (Egger H1887 ST9 naravni javor), debeline 18 mm;
- Ličnice so izdelane iz oplemenitene iverne plošče - melamin, enobarvni dekor (npr. Egger U224 ST15), debeline 18 mm;
- Vrhnja plošča je izdelana iz oplemenitene iverne plošče - laminat, enobarvni dekor (npr. Egger U224 ST15), debeline 36 mm;
- Vsi vidni robovi zaprti z ABS robnim trakom debeline 2mm, ostali robovi so zaprti z robno folijo;
- Predali so opremljeni z vodili z mehkim zapiranjem. Zgornji predal je opremljen s pohištveno ključavnico;
- Ročaji (npr. Rujz art. 446.24).

1 KOS

### NAČRT PISALNE MIZE - poz.46, 1:20

OBJEKT PRIZIDEK VRTCA AGATA- NAČRT NOTRANJE OPREME

INVESTITOR Občina Gorenja vas - Poljane

AVTOR ARHITEKTURE Peter Pogačnik, u.d.i.a.

PZI

april 2018


A-61



ARHIPLUS, d.o.o.

GSM  
040 508 043

E POŠTA  
info@arhiplus.si



### poz.47 PISALNA MIZA - KOTNA

- Pisalna miza je opremljena s predalnikom, na desni strani;
- Levi krak mize je postavljen na kovinske sredinske noge (Blažič, noga Kim + pripadajoči vezniki);
- Korpus predalnika je izdelan iz oplemenitene iverne plošče - melamin, lesni dekor (Egger H1887 ST9 naravni javor), debeline 18 mm;
- Ličnice so izdelane iz oplemenitene iverne plošče - melamin, enobarvni dekor (npr. Egger U224 ST15), debeline 18 mm;
- Vrhnja plošča je izdelana iz oplemenitene iverne plošče - laminat, enobarvni dekor (npr. Egger U224 ST15), debeline 36 mm;
- Vsi vidni robovi zaprti z ABS robnim trakom debeline 2mm, ostali robovi so zaprti z robno folijo;
- Predali so opremljeni z vodili z mehkim zapiranjem. Zgornji predal je opremljen s pohištveno ključavnico;
- Ročaji (npr. Rujz art. 446.24).

**1 KOS**

**OPOMBA:**  
Vse mere je potrebno preveriti na objektu in mere posameznih elementov ustrezno prilagoditi!

### NAČRT PISALNE MIZE - poz.47, 1:20

OBJEKT PRIZIDEK VRTCA AGATA- NAČRT NOTRANJE OPREME

INVESTITOR Občina Gorenja vas - Poljane

AVTOR ARHITEKTURE Peter Pogačnik, u.d.i.a.

PZI

april 2018


A-62



ARHIPLUS, d.o.o.

GSM  
040 508 043

E-POŠTA  
info@arhiplus.si



### poz.48 STENSKA POLICA

- Stenska polica je izdelana oplemenitene iverne plošče - melamin, lesni dekor (Egger H1887 ST9 naravni javor), debeline 18 in 25 mm;
- Polica je na steno montirana s skritimi nosilci. Spodnji rob sega 140 cm od tal.

### 2 KOSA

### NAČRT STENSKE POLICE - poz.48, 1:20

OBJEKT PRIZIDEK VRTCA AGATA - NAČRT NOTRANJE OPREME

INVESTITOR Občina Gorenja vas - Poljane

AVTOR ARHITEKTURE Peter Pogačnik, u.d.i.a.

PZI

april 2018

A-63




ARHIPLUS

PETER POGAČNIK  
— ARHITEKT

GSM  
040 508 043

E POŠTA  
info@arhiplus.si



#### poz.49 VISOKA OMARA - POŠEVNINA

- Visoka omara je vgrajena pod poševni strop v učilnicah v mansardi;
- Omara je opremljena s policami in klasičnimi vrati;
- V celoti je izdelana iz oplemenitene iverne plošče - melamin, lesni dekor (npr. Egger, H1518 ST15 bukev naravna), debeline 18 mm;
- Vsi vidni robovi zaprti z ABS robnim trakom debeline 2mm, ostali robovi so zaprti z robno folijo;
- Vrata so opremljena z blaženjem in pohištveno ključavnico;
- Ročaji (npr. Rujz art. 446.24).

**2 x LEVA POSTAVITEV**  
**2 X DESNA POSTAVITEV**

#### NAČRT POŠEVNE OMARE - poz.49, 1:20

OBJEKT PRIZIDEK VRTCA AGATA- NAČRT NOTRANJE OPREME  
INVESTITOR Občina Gorenja vas - Poljane  
AVTOR ARHITEKTURE Peter Pogačnik, u.d.i.a.  
PZI april 2018 A-64

**OPOMBA:**  
Vse mere je potrebno preveriti na objektu in mere posameznih elementov ustrezno prilagoditi!




ARHIPLUS

ARHIPLUS, d.o.o.

GSM 040 508 043

E POŠTA info@arhiplus.si





#### poz.51 NIZKA OMARICA - UČILNICA

- Nizka omara je opremljena s policami in klasičnimi vrati;
- Korpus je izdelan iz oplemenitene iverne plošče - melamin, lesni dekor (npr. Egger, H1518 ST15 bukev naravna), debeline 18 mm;
- Vrata so izdelana iz oplemenitene iverne plošče - melamin, enobarvni dekor (npr. Egger U224 ST15), debeline 18 mm;
- Vrhnja plošča je izdelana iz oplemenitene iverne plošče - laminat, enobarvni dekor (npr. Egger U224 ST15), debeline 25 mm;
- Vsi vidni robovi zaprti z ABS robnim trakom debeline 2mm, ostali robovi so zaprti z robno folijo;
- Vrata so opremljena z enokolensko odmično spono (varovanje prstov) in pohištvono ključavnico;
- Ročaji (npr. Rujz art. 446.24).

6 KOSOV

#### NAČRT NIZKE OMARE - poz.51, 1:20


OBJEKT PRIZIDEK VRTCA AGATA- NAČRT NOTRANJE OPREME  
INVESTITOR Občina Gorenja vas - Poljane  
AVTOR ARHITEKTURE Peter Pogačnik, u.d.i.a.  
PZI april 2018

A-66



ARHIPLUS, d.o.o.

GSM  
040 508 043  
E POŠTA  
info@arhiplus.si



### poz.52 POLICE - SHRAMBA

- Regal je izdelan iz kovinskih konzolnih okvirjev, ki so fiksirani v steno in polic;
- Kovinski okvirji se izdečajo iz cevi 40x40 mm in prašno barvani v svetlo sivi barvi;
- Police so izdelane iz oplemenitene iverne plošče - melamin, lesni dekor (npr. Egger, H1518 ST15 bukev naravna), debeline 25 mm. Vsi robovi zaprti z ABS robnim trakom, debeline 2 mm.

1 KOS

OPOMBA:  
Vse mere je potrebno preveriti na objektu in  
mere posameznih elementov ustrezno  
prilagoditi!

### NAČRT REGALOV ZA SHRAMBO - poz.52, 1:20

OBJEKT PRIZIDEK VRTCA AGATA- NAČRT NOTRANJE OPREME

INVESTITOR Občina Gorenja vas - Poljane

AVTOR ARHITEKTURE Peter Pogačnik, u.d.i.a.

PZI

april 2018

A-67




ARHIPLUS, d.o.o.

GSM

040 508 043

E-POŠTA

info@arhiplus.si



### poz.53 POLICE - SHRAMBA

- Regal je izdelan iz kovinskih konzolnih okvirjev, ki so fiksirani v steno in polic;
- Kovinski okvirji se izdečajo iz cevi 40x40 mm in prašno barvani v svetlo sivi barvi;
- Police so izdelane iz oplemenitene iverne plošče - melamin, lesni dekor (npr. Egger, H1518 ST15 bukev naravna), debeline 25 mm. Vsi robovi zaprti z ABS robnim trakom, debeline 2 mm.

1 KOS

OPOMBA:  
Vse mere je potrebno preveriti na objektu in  
mere posameznih elementov ustrezno  
prilagoditi!

### NAČRT REGALOV ZA SHRAMBO - poz.53, 1:20

OBJEKT PRIZIDEK VRTCA AGATA - NAČRT NOTRANJE OPREME  
INVESTITOR Občina Gorenja vas - Poljane  
AVTOR ARHITEKTURE Peter Pogačnik, u.d.i.a.  
PZI april 2018

A-68



ARHIPLUS





ARHIPLUS, d.o.o.

GSM

040 508 043

E-POŠTA

info@arhiplus.si




poz.54 POLICE - SHRAMBA

- Regal je izdelan iz kovinskih konzolnih okvirjev, ki so fiksirani v steno in polic;
- Kovinski okvirji se izdečajo iz cevi 40x40 m in prašno barvani v svetlo sivi barvi;
- Police so izdelane iz oplemenitene iverne plošče - melamin, lesni dekor (npr. Egger, H1518 ST15 bukev naravna), debeline 25 mm. Vsi robovi zaprti z ABS robnim trakom, debeline 2 mm.

1 KOS

OPOMBA:  
Vse mere je potrebno preveriti na objektu in  
mere posameznih elementov ustrezno  
prilagoditi!



### poz.55 POLICE - ČISTILA

- Regal je izdelan iz kovinskih nog in polic;
- Police so izdelane iz oplemenitene iverne plošče - melamin, lesni dekor (npr. Egger, H1518 ST15 bukev naravna), debeline 18 mm. Vsi robovi zaprti z ABS robnim trakom, debeline 2 mm.

**1 KOS**

#### OPOMBA:

Vse mere je potrebno preveriti na objektu in mere posameznih elementov ustrezno prilagoditi!

#### NAČRT REGALA - ČISTILA - poz.55, 1:20

OBJEKT PRIZIDEK VRTCA AGATA - NAČRT NOTRANJE OPREME

INVESTITOR Občina Gorenja vas - Poljane

AVTOR ARHITEKTURE Peter Pogačnik, u.d.i.a.

PZI

april 2018

A-70




ARHIPLUS

PETER POGAČNIK  
— ARHITEKT

GSM  
040 508 043

E POŠTA  
info@arhiplus.si



### poz.56 VISOKA OMARA S KNJIŽNIMI POLICAMI

- Visoka omara je odprta in opremljena s policami;
- Korpus je izdelan iz oplemenitene iverne plošče - melamin, lesni dekor (Egger H1887 ST9 naravni javor);
- Vertikale so izdelani iz plošč debeline 18 mm, horizontale so debeline 25 mm;
- Vsi vidni robovi zaprti z ABS robnim trakom debeline 2mm, ostali robovi so zaprti z robno folijo.

**2 KOSA**

**OPOMBA:**  
Vse mere je potrebno preveriti na objektu in mere posameznih elementov ustrezno prilagoditi!

### NAČRT KNJIŽNEGA REGALA - poz.56, 1:20

OBJEKT PRIZIDEK VRTCA AGATA- NAČRT NOTRANJE OPREME  
INVESTITOR Občina Gorenja vas - Poljane  
AVTOR ARHITEKTURE Peter Pogačnik, u.d.i.a.  
PZI april 2018 A-71




ARHIPLUS

ARHIPLUS, d.o.o.

GSM 040 508 043

E POŠTA info@arhiplus.si



### poz.57 NIZKA OMARICA S PREDALI

- Omarica je opremljena z dvema vrstama predalov, skupno 4 visoki in 2 nizka predala;
- Korpus je izdelan iz oplemenitene iverne plošče - melamin, lesni dekor (npr. Egger H1887 ST9 naravni javor), debeline 18 mm;
- Ličnice so izdelane iz oplemenitene iverne plošče - melamin, enobarvni dekor (npr. Egger U224 ST15), debeline 18 mm;
- Vrhnja plošča je izdelana iz oplemenitene iverne plošče - laminat, enobarvni dekor (npr. Egger U224 ST15), debeline 25 mm;
- Vsi vidni robovi zaprti z ABS robnim trakom debeline 2mm, ostali robovi so zaprti z robno folijo;
- Predali so opremljeni z vodili z mehkim zapiranjem;
- Ročaji (npr. Rujz art. 446.24).

4 KOSI

#### OPOMBA:

Vse mere je potrebno preveriti na objektu in mere posameznih elementov ustrezno prilagoditi!

### NAČRT OMARICE S PREDALI - poz.57, 1:20

OBJEKT PRIZIDEK VRTCA AGATA - NAČRT NOTRANJE OPREME

INVESTITOR Občina Gorenja vas - Poljane

AVTOR ARHITEKTURE Peter Pogačnik, u.d.i.a.

PZI

april 2018

A-72




ARHIPLUS

PETER POGAČNIK  
- ARHITEKT

GSM  
040 508 043

E POŠTA  
info@arhiplus.si



### poz.58 MIZA - INDIVIDUALNO DELO

- Miza je izdelana iz plošče in kovinskih nog;
- Za podnožje mize se uporabijo kovinske kvadratne noge (npr. Blažič, vogalna kvadratna noga Alex dim. 715x45x45 mm);
- Vrhnja plošča je izdelana iz oplemenitene iverne plošče - laminat, enobarvni dekor (npr. Egger U224 ST15), debeline 36 mm;
- Vsi vidni robovi zaprti z ABS robnim trakom debeline 2mm, ostali robovi so zaprti z robno folijo.

**8 KOSOV**

#### OPOMBA:

Vse mere je potrebno preveriti na objektu in mere posameznih elementov ustrezno prilagoditi!

#### NAČRT MIZE - poz.58, 1:20

OBJEKT PRIZIDEK VRTCA AGATA - NAČRT NOTRANJE OPREME

INVESTITOR Občina Gorenja vas - Poljane

AVTOR ARHITEKTURE Peter Pogačnik, u.d.i.a.

PZI

april 2018

A-73




ARHIplus

PETER POGAČNIK  
– ARHITEKT

GSM  
040 508 043

E POŠTA  
info@arhiplus.si



### poz.59 MIZA - KONFERENČNA

- Miza je izdelana iz plošče in sredinske kovinske noge;
- Za podnožje mize se uporabi sredinska kovinska noga (npr. Blažič, pohištveni steber SVIT), mize se med seboj dodatno poveže z veznimi ploščicami;
- Vrhnja plošča je izdelana iz oplemenitene iverne plošče - laminat, enobarvni dekor (npr. Egger U224 ST15), debeline 36 mm;
- Vsi vidni robovi zaprti z ABS robnim trakom debeline 2mm, ostali robovi so zaprti z robno folijo.

**8 KOSOV**

### NAČRT MIZE - poz.59, 1:20

OBJEKT PRIZIDEK VRTCA AGATA - NAČRT NOTRANJE OPREME

INVESTITOR Občina Gorenja vas - Poljane

AVTOR ARHITEKTURE Peter Pogačnik, u.d.i.a.

PZI

april 2018

A-74




ARHIPLUS

PETER POGAČNIK  
– ARHITEKT

GSM  
040 508 043


E POŠTA  
info@arhiplus.si



### poz.60 ČAJNA KUHINJA

- Čajna kuhinja ima omarico s koritom, omarico s predali in prostor za vgradni podpultni hladilnik;
- Zaključna stranica in podnožje sta izdelana iz oplemenitene iverne plošče - melamin, lesni dekor (npr. Egger H1887 ST9 naravni javor), debeline 18 mm;
- Vrata in ličnice so izdelani iz oplemenitene iverne plošče - melamin, enobarvni dekor (npr. Egger U224 ST15), debeline 18 mm;
- Vrhnja plošča je izdelana iz oplemenitene iverne plošče - laminat, enobarvni dekor (npr. Egger U224 ST15), debeline 36 mm;
- Vsi vidni robovi zaprti z ABS robnim trakom debeline 2mm, ostali robovi so zaprti z robno folijo.
- Kuhinjski pult na stiku s steno zaključen z AIU letvijo.
- V sklop kuhinje vključena tudi bele tehnika:
  - \* kuhalna plošča Gorenje IT332CSC,
  - \* okrogli lijak Franke RAN 610-38,
  - \* vgradni podpultni hladilnik npr. Candy CRU 160 E,
  - \* koši za smeti.
- Ročaji (npr. Rujz art. 446.24).

### 2 KOSA



### poz.61 VISOKA OMARA

- Visoka omara je opremljena s policami in klasičnimi vrati;
- Korpus je izdelan iz oplemenitene iverne plošče - melamin, lesni dekor (npr. Egger, H1518 ST15 bukev naravna);
- Vrata so izdelana iz oplemenitene iverne plošče - melamin, enobarvni dekor (npr. Egger U224 ST15)
- Korpus in vrata so izdelana iz plošč debeline 18 mm, vrhnja plošča je debeline 25 mm;
- Vsi vidni robovi zaprti z ABS robnim trakom debeline 2mm, ostali robovi so zaprti z robno folijo;
- Vrata so opremljena z enokolensko odmično spono (varovanje prstov) in pohištvno ključavnico;
- Ročaji (npr. Rujz art. 446.24).
- OPOMBA: Omara se po globini prilagodi visokim omaram

### 2 KOSA

### OPOMBA:

Vse mere je potrebno preveriti na objektu in mere posameznih elementov ustrezno prilagoditi!

### NAČRT ČAJNE KUHINJE - poz.60 in poz.61, 1:20

OBJEKT PRIZIDEK VRTCA AGATA- NAČRT NOTRANJE OPREME  
INVESTITOR Občina Gorenja vas - Poljane  
AVTOR ARHITEKTURE Peter Pogačnik, u.d.i.a.  
PZI april 2018


A-75



ARHIPLUS

ARHIPLUS, d.o.o.


GSM  
040 508 043  
E POŠTA  
info@arhiplus.si



**poz.62 OBEŠALNA STENA**

- Stenska obloga je izdelan iz oplemenitene iverne plošče - melamin, lesni dekor (npr. Egger, H1518 ST15 bukev naravna);
- Obloga na steno pride montirana s skritimi obešali;
- Obešalne kljuge (npr. Blažič, Cebi 720), 4 kosi.


**3 KOSI**



**poz.63 OBEŠALNA STENA**

- Stenska obloga je izdelan iz oplemenitene iverne plošče - melamin, lesni dekor (npr. Egger, H1518 ST15 bukev naravna);
- Obloga na steno pride montirana s skritimi obešali;
- Obešalne kljuge (npr. Blažič, Cebi 720), 2 kosa.

**3 KOSI**



**poz.64 OBEŠALNA STENA**

- Stenska obloga je izdelan iz oplemenitene iverne plošče - melamin, lesni dekor (npr. Egger, H1518 ST15 bukev naravna);
- Obloga na steno pride montirana s skritimi obešali;
- Obešalne kljuge (npr. Blažič, Cebi 720), 5 kosov.

**2 KOSA**

OPOMBA:  
Vse mere je potrebno preveriti na objektu in  
mere posameznih elementov ustrezno  
prilagoditi!

**NAČRT OBEŠALNE STENE - poz.62, 63, 64, 1:20**

OBJEKT PRIZIDEK VRTCA AGATA- NAČRT NOTRANJE OPREME  
INVESTITOR Občina Gorenja vas - Poljane  
AVTOR ARHITEKTURE Peter Pogačnik, u.d.i.a.  
**PZI**

april 2018

A-76



ARHIPLUS, d.o.o.

GSM

040 508 043

E POŠTA

info@arhiplus.si