

Izboljšave v občini Gorenja vas - Poljane

Investicija	Opis	Rok izvedbe
Gradnja vodovodnega sistema Trebija-Poljane-Škofja Loka (odsek ZBJ Trebija-Dolge Njive)	cevovod dolžine 1.866 m in razdelilni jašek v Podgori	oktober 2014
Vodovodni podsistem Trebija-Gorenja vas-Todraž	gradnja prečrpalnih postaj Todraž in Gorenja vas, vodohrana Todraž (kapacitete 100 m³), vodohrana Gorenja vas (kapacitete 200 m³) in cevovod dolžine 7.404 m	oktober 2014
Vodovodni podsistem Trebija-Podgora	gradnja prečrpalne postaje Trebija in vodohrana Trebija (kapacitete 100 m³) in cevovoda dolžine 4.527 m	oktober 2014
Vodovodni podsistem Poljane	gradnja vodohrana Kovnica (kapacitete 100 m³), klorinatorska postaja, ureditev zajetja Milostovka in cevovoda v dolžini 2.666 m	oktober 2014

Občina Gorenja vas - Poljane je pogodbo z izvajalci podpisala 6. decembra 2012. Izbrani izvajalec gradnje vodovodnega sistema in podsistemov je podjetje IPI, izvajalski in projektantski inženiring, d. o. o., iz Rogaške Slatine, izvajalec storitev inženirja in nadzora pa podjetje Projekt, d. d., Nova Gorica.



Podpis pogodbe z izvajalcem gradnje v Gorenji vasi, na sliki Milan Janez Čadež (Občina Gorenja vas - Poljane), Robi Čerčnik (IPI, izvajalski in projektantski inženiring, d.o.o.) in mag. Miha Ješe (Občina Škofja Loka).



Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja - področje voda; prednostne usmeritve: Oskrba s pitno vodo.



Oskrba s pitno vodo v porečju Sore

Vse dodatne informacije o operaciji Oskrba s pitno vodo v porečju Sore lahko dobite na spletni strani:

www.porecje-sore.si

Produkcija: Gorenjski glas, d.o.o., Kranj
Naklada: 11.000 izvodov
Izdano: marca 2014
Izdajatelj: Občina Škofja Loka in Občina Gorenja vas - Poljane



www.porecje-sore.si

Investicije v okviru operacije

Izboljšave v občini Škofja Loka

Investicija	Opis	Rok izvedbe
Posodobitev vodovoda v Puštalu	cevovod dolžine 1.042 m	februar 2015
Posodobitev vodovoda Visoko-Škofja Loka	cevovod dolžine 9.592 m	februar 2015
Posodobitev vodovoda v naseljih Stara Loka, Virlog, Binkelj, Trnje in delu Podlubnika	cevovod dolžine 1.964 m	junij 2014
Posodobitev vodovoda v naseljih Trnje, Stara Loka, Reteče in Draga	cevovod dolžine 2.115 m, vodohran Trnje (kapacitete 200 m³)	julij 2015
Posodobitev vodovoda Hotovlja (klorirna postaja) - Visoko - faza 1	cevovod dolžine 1.008 m	julij 2015
Posodobitev primarnega vodovoda Trata-Reteče	cevovod dolžine 2.916 m	april 2014
Črpalne vrtine Trebija	črpališča Č1, Č2 in Č3 nad vrtinami V1, V2 in V3 s skupnim zbirnim jaškom in povezovalnimi cevovodi dolžine 270 m	julij 2015

Občina Škofja Loka je pogodbo za gradnjo ter pogodbo za storitev inženirja in nadzora podpisala 28. avgusta 2013. Na podlagi izvedenih postopkov javnega naročanja je izvajalec gradnje vodovodnega sistema podjetje IMP PROMONT, d.o.o., Ljubljana - Črnuče v skupnem nastopu s podjetjem Kolektor Koling, d. o. o., Idrija, izvajalec storitev inženirja in nadzora pa podjetje DRI upravljanje investicij, d.o.o., Ljubljana v skupnem nastopu s podjetjem Projekt, d. d., Nova Gorica. Izvajalec obveščanja javnosti o izvajanju operacije, s katerim sta 20. avgusta 2013 podpisali pogodbo obe občini, je podjetje Gorenjski glas, d. o. o., Kranj.



Podpis pogodbe z izvajalcema gradnje in storitev inženirja ter nadzora v Škofji Loki, na sliki Saša Kovačič (DRI upravljanje investicij, d.o.o.), Milan Janez Čadež (Občina Gorenja vas - Poljane), Tomaž Porenta (IMP PROMONT d.o.o.), mag. Miha Ješe (Občina Škofja Loka), Tadej Veber (DRI upravljanje investicij, d.o.o.).

UREDITEV POREČJA
SORE

Oskrba
s pitno vodo
v porečju Sore



Občina Škofja Loka
Občina Gorenja vas - Poljane

Predstavitev operacije

Zaradi potrebe po boljši in varnejši oskrbi s pitno vodo, povečanja števila oseb, oskrbovanih iz javnih vodovodnih sistemov, in zmanjšanja števila prebivalcev, ki so občasno izpostavljeni kemijskemu in mikrobiološkemu onesnaženju pitne vode, sta Občini Škofja Loka in Gorenja vas – Poljane v letu 2012 pristopili k izvedbi skupnega projekta »Oskrba s pitno vodo v porečju Sore«, ki zajema vodooskrbne sisteme v občinah Škofja Loka in Gorenja vas – Poljane.

Občini sta v maju 2012 podpisali Medobčinsko pogodbo o sodelovanju pri izvedbi skupnega projekta.

Avgusta 2012 sta občini oddali skupno vlogo za potrditev pomoči iz Kohezijskega sklada EU na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 14. avgusta 2013 izdalo odločbo, s katero je projektu odobrilo sofinanciranje iz Kohezijskega sklada.

Cilj operacije je posodobitev vodovodnega omrežja.

Pomen operacije je velik tako z okoljskega kot z vidika zagotavljanja kakovostnejšega življenja prebivalcev obeh občin.

Obstoječe stanje

Vodovodni sistem na območju občin Škofja Loka in Gorenja vas - Poljane predstavlja samostojen, enoten in hidravlično povezan sistem oskrbe s pitno vodo. Prebivalci na območju obeh občin se danes soočajo z vse bolj perečo problematiko oskrbe s pitno vodo. Obstoječi vodovodni sistem namreč ne omogoča več popolnoma varne in zadostne oskrbe s pitno vodo.

Obstoječe stanje vodovodnega sistema v občini Škofja Loka:

- premajhna pretočnost cevovodov,
- nezanesljivo delovanje vodovodnega sistema,
- zaradi neustreznih kapacitet vodovodnega sistema je prenizek tlak vode v sistemu,
- nezadostna zmogljivost cevovoda, ki v občino Škofja Loka gravitacijsko dovaja vodo iz vodnih virov iz Poljsanske doline (iz Trebije in Hotovlje),
- vodna zajetja na lokacijah Trebija in Hotovlja zaradi kaljenja in občasne bakteriološke oporečnosti ob nalivih niso uporabna.

Obstoječe stanje vodovodnega sistema v občini Gorenja vas - Poljane:

- tlak v sistemu, kjer so odjemalci priključeni na cevovod naravnost iz zajetja, je prenizek, zato mora imeti vsaka hiša svojo lastno hidroforno postajo,
- akumulacija vode (vodohrani) sploh ni urejena in ob visoki porabi v sušnih obdobjih, ko se zmanjša izdatnost vodnega vira na zajetju, ali v izjemnih primerih predstavlja motnje v preskrbi,
- neustrezne tehnične in hidravlične rešitve v sistemu povzročajo velika nihanja tlakov, neustrezne so transportne kapacitete, zato nastajajo poškodbe na cevovodih in posledično motnje v dobavi vode,
- cevi so dotrajane, kar posledično pomeni več poškodb, več motenj v dobavi pitne vode, dražje vzdrževanje sistema in večje izgube vode v sistemu,
- težava je tudi zagotavljanje ustrezne kvalitete (bakteriološke ustreznosti) pitne vode, ker se kloriranje izvaja v zelo omejenem obsegu,
- kvaliteta pitne vode na zajetjih je občasno oporečna zaradi kaljenja ob močnejših deževjih in občasne bakteriološke oporečnosti.

Obstoječi vodovodi, ki potekajo od zajetja Trebija in Spodnja Hotovlja, gravitacijsko preskrbujejo občini Gorenja vas - Poljane in Škofja Loka. Obstoječi vodovodi so zaradi zgodovinske povezanosti obeh občin in skupnih vodnih virov med seboj prepleteni in povezani na večjem delu občine Gorenja vas - Poljane. Obstoječi vodovodni cevovodi, po katerih se gravitacijsko transportira voda iz zajetij Trebija in Spo-

dnja Hotovlja do porabnikov, so dotrajani, hidravlično poddimenzionirani in zaradi velikih nihanj tlakov pogosto prihaja do poškodb in posledično do motenj v preskrbi s pitno vodo.

Glavni problem v občini Gorenja vas - Poljane je zagotavljanje nadomestnih vodnih virov v obdobjih večjih deževij oz. v sušnih obdobjih, ko obstoječi vodni izviri na Trebiji in v Hotoveljski grapi kalijo oz. so bakteriološko oporečni.

Predvidene izboljšave v okviru operacije

V okviru projekta bomo položili 35.370 metrov cevovodov, zgradili bomo 3 črpališča z vrtinami, 5 vodohranov in 3 prečrpalne postaje, skupni zbirni jašek za vrtine, klorinatorsko postajo ter uredili zajetje Spodnja Hotovlja (zajetje Milostovka). S tem bo 22.107 prebivalcev deležnih boljše in varnejše oskrbe s pitno vodo, na novo pa bo priključenih 34 prebivalcev na območju občine Gorenja vas - Poljane. Z izvedbo projekta bomo vodovodni sistem ustrezno hidravlično uredili, hkrati pa bomo izpolnili naslednje cilje:

- ✓ izboljšanje javne oskrbe s pitno vodo ter s tem zagotavljanje boljše in varnejše oskrbe s pitno vodo,
- ✓ zagotovitev ustrezne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo ter
- ✓ povečanje števila prebivalcev, oskrbovanih iz vodovodnih sistemov z zagotovljenim monitoringom.

Koristi operacije

Izvedba operacije prinaša številne koristi na družbenem, razvojnogospodarskem in socialnem področju, ki bodo imele pozitiven vpliv na življenje občanov in občanek obeh občin ter okolje.

Koristi za občane in občanke:

- ✓ izboljšana javna oskrba s pitno vodo z zagotavljanjem boljše in varnejše oskrbe s pitno vodo,
- ✓ omogočena priključitev novih uporabnikov na javno vodovodno omrežje zaradi povezovanja manjših sistemov na skupne vodne vire,
- ✓ izboljšane življenjske razmere prebivalstva,
- ✓ razvoj turističnih in rekreativnih aktivnosti,
- ✓ povečanje kakovosti življenja prebivalcev na predmetnem območju,
- ✓ razvoj prispevnega območja, saj bo z ureditvijo osnovne komunalne infrastrukture možen izkoristek vseh naravnih danosti.

Koristi za okolje:

- ✓ ohranjanje naravnih virov in biotske raznolikosti,
- ✓ izboljšanje stanja vodnih teles,
- ✓ izboljšanje kakovosti površinskih in podtalnih voda.

Financiranje operacije

Vrednost celotne operacije na podlagi podpisanih izvajalskih pogodb znaša 10.736.312,16 EUR brez DDV. Operacijo bo sofinanciral Kohezijski sklad Evropske unije v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda, prednostne usmeritve Oskrba s pitno vodo, delno Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje in delno občinska proračuna obeh občin. Delitev stroškov po Občinah in koliko bo prispevala vsaka od zgoraj navedenih institucij, je prikazano v tabeli.

Vrednosti na podlagi pogodb z izvajalci oz. sofinancerskih pogodb z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje	Občina Škofja Loka		Občina Gorenja vas - Poljane		Obe občini	Skupaj
	Gradnja	Inženir	Gradnja	Inženir	Obveščanje javnosti	
Pogodbena vrednost z DDV (v EUR)	8.780.667,24	199.226,00	4.022.751,79	72.417,74	23.238,07	13.098.300,84
Pogodbena vrednost brez DDV (v EUR)	7.197.268,23	163.300,00	3.297.337,53	59.358,80	19.047,60	10.736.312,16
Prispevek skupnosti (Kohezijski sklad) (v EUR)	5.164.543,76	117.179,18	2.366.070,49	42.594,09	13.667,98	7.704.055,50
Lastna udeležba RS (v EUR)	911.390,08	20.678,68	417.541,85	7.516,61	2.412,00	1.359.539,22
Udeležba Občin (v EUR)	1.121.334,39	25.442,14	513.725,19	9.248,10	2.967,62	1.672.717,44

Viri financiranja (v odstotkih, brez DDV)

